Dodatok č. 1
k Zmluve o dielo č. 1/2021

uzatvorenej podľa § 536 a nasledujúcich ustanovení zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov (ďalej len „Obchodný zákonník") a ustanovení zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZVO")

Objednávateľ

Názov:	**Trnavská arcidiecézna charita**
Adresa:	Hlavná 43, 917 01 Trnava
Bankové spojenie:	Československá obchodná banka, a. s.
Číslo účtu:	SK71 7500 0000 0040 0829 7855
IČO:	35602619
IČ DPH:	neplatca DPH
Konajúci:	Ing. Miroslav Dzurech, riaditeľ

(ďalej ako objednávateľ vo všetkých gramatických tvaroch)

a

Zhotoviteľ

Obchodné meno:	**DAG SLOVAKIA, a. s.**
Sídlo:	Volgogradská 9, 080 01 Prešov
Príslušný register:	Obchodný register Okresného súdu Prešov, oddiel: Sa, vložka číslo: 10421/P
Bankové spojenie:	Všeobecná úverová banka, a. s.
Číslo účtu:	SK45 0200 0000 0028 6331 2455
IČO:	44 886 021
IČ DPH:	SK 2022857749
Konajúci:	Ing. Tomáš Saloky, predseda predstavenstva

(ďalej ako zhotoviteľ vo všetkých gramatických tvaroch)

uzatvorili tento Dodatok k Zmluve o dielo

(ďalej len „Dodatok" a „Zmluva" vo všetkých gramatických tvaroch)

Zmluvné strany dňa 14.06.2021 uzavreli Zmluvu ako výsledok procesu verejného obstarávania za účelom realizácie diela „Centrum pomoci človeku Trnava". V zmysle bodu 13.2 Zmluvy „zmeniť alebo doplniť túto Zmluvu je možné len v súlade s § 18 ZVO na základe písomných dodatkov podpísaných oprávnenými zástupcami zmluvných strán". Týmto Dodatkom sa mení Zmluva v súlade s § 18 ods. 3 písm. a) ZVO, nakoľko hodnota všetkých zmien zmluvy je nižšia ako finančný limit podľa § 5 ods. 2 ZVO a zároveň je nižšia ako 15% hodnoty pôvodnej zmluvy, ktorej predmetom sú stavebné práce.

1. Predmet Dodatku

1.1 V bode 3.2 Zmluvy sa mení celková cena za delo nasledovne:

„Cena bez DPH:	1 022 370,29 EUR
DPH 20%:	204 474,06 EUR
Cena s DPH:	**1 226 844,35 EUR**."

1.2 V bode 11.2 Zmluvy sa dopĺňa ustanovenie bodu nasledovne:

„Zmluvné strany splnomocňujú na zastupovanie vo veciach technických a vo veciach vykonávania diela pre účely tejto Zmluvy tieto osoby:
-za objednávateľa František Maderič, stavebný dozor,
-za zhotoviteľa Ing. Viliam Ruščanský, stavbyvedúci.
Právne úkony a písomné zmeny Zmluvy nie sú tieto osoby ako zástupcovia oprávnené vykonávať."

1.3 V bode 13.8 Zmluvy sa Príloha č. 1 Zoznam subdodávateľov vrátane súhlasu subdodávateľa/ subdodávateľov so spracovaním osobných údajov v zmysle príslušnej legislatívy ruší v plnom rozsahu a nahrádza sa aktualizovaným Zoznamom subdodávateľov vrátane súhlasu subdodávateľa/subdodávateľov so spracovaním osobných údajov v zmysle príslušnej legislatívy, ktorý tvorí Prílohu č. 1 tohto Dodatku a je jeho neoddeliteľnou súčasťou.

1.4 V bode 13.8 Zmluvy sa Príloha č. 2 Rozpočet zhotoviteľa, ktorý je výsledkom verejného obstarávania ruší v plnom rozsahu a nahrádza sa aktualizovaným Rozpočtom, ktorý tvorí Prílohu č. 2 tohto Dodatku a je jeho neoddeliteľnou súčasťou.

1.5 Ostatné ustanovenia Zmluvy ostávajú týmto Dodatkom nedotknuté.

2. Záverečné ustanovenia

2.1 Zmluvné strany prehlasujú, že súhlasia s obsahom tohto Dodatku, ktorý bol spísaný na základe pravdivých údajov a ich slobodnej vôle a nebol uzavretý v tiesni ani za inak nevýhodných podmienok. Zmluvné strany si Dodatok prečítali a na znak súhlasu ho podpisujú.

2.2 Tento Dodatok je neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy.

2.3 Tento Dodatok je vyhotovený v 5 rovnopisoch, z ktorých po jeho podpise obdrží objednávateľ 3 rovnopisy a zhotoviteľ 2 rovnopisy.

2.4 Tento Dodatok nadobúda platnosť dňom jeho podpísania obidvomi zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia podľa § 47a ods. 1 zákona č.40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov v spojení s § 5a zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov.

Štatutárne orgány zmluvných strán podpisom tohto Dodatku vyjadrujú svoj súhlas s jeho zverejnením v plnom rozsahu.

V Trnave dňa 28. 3. 2022

Za objednávateľa:

.....

Ing. Miroslav Dzurech, riaditeľ
Trnavská arcidiecézna charita

V Prešove dňa 24.03.2022

Za zhotoviteľa:

.....

Ing. Tomáš Saloky, predseda predstavenstva
DAG SLOVAKIA, a. s.

Zoznam subdodávateľov

„Stavebné práce pre projekt Centrum pomoci človeku Trnava“

Zhotoviteľ:	**DAG SLOVAKIA, a. s.**
Sídlo zhotoviteľa:	Volgogradská 9, 080 01 Prešov
IČO:	44 886 021
DIČ:	2022857749
IČ DPH:	SK 2022857749
Štatutárny zástupca/zástupcovia zhotoviteľa:	Ing. Tomáš Saloky, predseda predstavenstva

Názov subdodávateľa, jeho sídlo a údaje o osobe oprávnenej konať za subdodávateľa	**IČO**	**Predmet subdodávky**	**% podiel subdodávky k hodnote celej zákazky**	**Zápis v registri partnerov verejného sektora**
VELCON spol. s r.o., Továrenská 368/40, 976 31 Vlkanová Mgr. Michal Mikula, konateľ, bytom: Kollárova 14004/4, 974 01 Banská Bystrica, nar. 21.4.1979	36 056 677	Zdvíhacie plošiny, dodávka a montáž	2,97	číslo vložky: 32789
AA PLUS SLOVAKIA, s.r.o., Ing. Anton Harušínec, konateľ, bytom Vajnorská 10595/98E, 831 04 Bratislava, nar. 15.09.1966	43 848 435	Búracie práce a odvoz sute	2,99%	číslo vložky: 8427
STAVANT s.r.o., Ing. Róbert Mitterpach, konateľ, bytom Mliečna 1592/90, 040 14 Košice, nar. 06.05.1966	44 736 258	Hrubá stavba	12,91%	číslo vložky: 4840

BOZPO-BJ, s.r.o., Jozef Choma, konateľ, bytom 086 22 Šiba 34, nar. 06.09.1962	46 617 345	Výkon činnosti technika BOZP	0,33%	
AA PLUS SLOVAKIA, s.r.o., Ing. Anton Harušínec, konateľ, bytom Vajnorská 10595/98E, 831 04 Bratislava, nar. 15.09.1966	43 848 435	Výkopy a základy	2,26%	číslo vložky: 8427
Ing. Vladimír Haršány, Ing. Vladimír Haršány, majiteľ, bytom 919 42 Voderady 367, nar. 12.12.1967	35 174 773	Vytyčovanie stavby	0,04%	-
Termomont Dolná Krupá, s.r.o., Ján Reisinger, konateľ, bytom Hlavná 5/256, 919 65 Dolná Krupá, nar. 17.03.1964	36 229 709	ZTI, UK, plynofikácia	8,54%	číslo vložky: 5197
TECHNIK Security, spol. s r.o., Martin Karol, konateľ, bytom Bosniacka 25, 917 05 Trnava, nar. 17.01.1976	36 220 388	Elektroinštalačné práce	1,35%	-

.....

Ing. Tomáš Saloky, predseda predstavenstva
DAG SLOVAKIA, a. s.

SÚHRNNÝ LIST STAVBY

Stavba: RJ03-09/2020 - Centrum pomoci človeku Trnava

Miesto: Trnava, par. č. 722, 723, 724, 652, 653/2

Dátum:

Objednávateľ:
Trnavská arcidiecéza charita, Hlavná 43, Trnava

IČO:
IČO DPH:

Zhotoviteľ:
DAG SLOVAKIA, a. s.

IČO: 44886021
IČO DPH: SK2022857749

Projektant:
arsa, s r.o. Hviezdoslavova 10 , Trnava

IČO:
IČO DPH:

Spracovateľ:

IČO:
IČO DPH:

Náklady z rozpočtov	1 022 370,29
Ostatné náklady zo súhrnného listu	0,00
Cena bez DPH	**1 022 370,29**

DPH	základná	20,00%	z	0,00	0,00
	znížená	20,00%	z	1 022 370,29	204 474,06

Cena s DPH	v	**EUR**	**1 226 844,35**

Projektant

Dátum a podpis: Pečiatka

Spracovateľ

Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ

Dátum a podpis: 28.3.2022 Pečiatka

Zhotoviteľ

Ing. Tomáš Saloky, predseda predstavenstva
DAG SLOVAKIA, a. s.

Dátum a podpis: Pečiatka

REKAPITULÁCIA OBJEKTOV STAVBY

Stavba: **RJ03-09/2020 - Centrum pomoci človeku Trnava**

Miesto: **Trnava, par. č. 722, 723, 724, 652, 653/2**

Dátum:

Objednávateľ: Trnavská arcidiecéza charita, Hlavná 43, Trnava

Projektant: arsa, s r.o. Hviezdoslavova 10 , Trnava

Zhotoviteľ: DAG SLOVAKIA, a. s.

Spracovateľ:

Kód	Objekt	Cena bez DPH [EUR]	Cena s DPH [EUR]
1) Náklady z rozpočtov		**1 022 370,29**	**1 226 844,35**
RJ03-09/1	**SO 01 Centrum pomoci človeku**	846 842,93	1 016 211,52
RJ03-09/2	**SO 02 Spevnené plochy a oplotenie**	100 555,04	120 666,05
RJ03-09/3	**SO 03 Demolácia jestvujúcich objektov**	74 972,32	89 966,78
2) Ostatné náklady zo súhrnného listu		**0,00**	**0,00**
Projektové práce		0,00	0,00
Prieskumné práce		0,00	0,00
Stroje, zariadenie, inventár		0,00	0,00
Umelecké diela		0,00	0,00
Vedľajšie náklady		0,00	0,00
Ostatné náklady		0,00	0,00
VIII. Rezerva		0,00	0,00
IX. Ostatné investície		0,00	0,00
Nehmotný investičný majetok		0,00	0,00
Prevádzkové náklady		0,00	0,00
Vyplň vlastné		0,00	0,00
Vyplň vlastné		0,00	0,00
Vyplň vlastné		0,00	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)		**1 022 370,29**	**1 226 844,35**

Ing. Tomáš Saloky, predseda predstavenstva
DAG SLOVAKIA, a. s.

ROZPOČET

Stavba: RJ03-09/2020 - Centrum pomoci človeku Trnava

Objekt: RJ03-09/1 - SO 01 Centrum pomoci človeku Trnava

PČ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu						**846 842,93**
HSV - Práce a dodávky HSV						233 661,03
1 - Zemné práce						8 124,53
1	132201201	Výkop ryhy šírky 600-2000mm horn.3 do 100m3	m3	102,109	14,01	1 430,55
1a	131211111.S	Hĺbenie jám v hornine tr.3 nesúdržných - ručným náradím	m3	2,880	59,16	170,38
1a	122201102.S.R	Odkopávka a prekopávka nezapažená v hornine 3, nad 100 do 1000 m3 s dohľadom a prítomnosťou archeológov	m3	182,593	7,03	1 283,63
2	132201209	Príplatok k cenám za lepivosť pri hĺbení rýh š. nad 600 do 2 000 mm zapažených i nezapažených, s urovnaním dna v hornine 3	m3	131,236	0,89	116,80
2a	122201101.S.R	Príplatok za vzniknutý náklad spôsobený spomalenou a pozastavenou (nájom strojov) prácou z dôvodu dohľadu a prítomnosťi archeológov	m3	313,829	7,99	2 507,49
2b	120001101.S	Príplatok k cenám výkopov za sťaženie výkopu v blízkosti historických základov a nálezísk	m3	131,326	14,85	1 950,16
3	162201102	Vodorovné premiestnenie výkopku z horniny 1-4 nad 20-50m	m3	262,472	1,36	356,96
4	171101102	Uloženie sypaniny do násypu súdržnej horniny s mierou zhutnenia na 96 % podľa Proctor-Standard	m3	29,156	1,48	43,15
5	174101001	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	m3	102,080	2,60	265,41
2 - Zakladanie						60 552,75
6	271573001	Násyp pod základové konštrukcie so zhutnením zo štrkopiesku fr.0-32 mm	m3	220,916	39,06	8 628,98
7	273313611	Betón základových dosiek, prostý tr.C 16/20	m3	39,334	79,29	3 118,79
8	273321411	Betón základových dosiek, železový (bez výstuže), tr.C 25/30	m3	76,042	79,29	6 029,37
9	273351215	Debnenie základových dosiek, zhotovenie-dielce	m2	24,069	12,66	304,71
10	273351216	Debnenie základových dosiek, odstránenie-dielce	m2	24,069	2,71	65,23
11	273361821	Výstuž základových dosiek z ocele 10505	t	0,800	1 086,23	868,98
12	273362021	Výstuž základových dosiek zo zvár. sietí KARI	t	10,036	1 086,23	10 901,40
13	274313711	Betón základových pásov, prostý tr.C 25/30	m3	143,718	79,29	11 395,40
14	274321411	Betón základových pásov, železový (bez výstuže), tr.C 25/30	m3	77,592	79,29	6 152,27
15	274351215	Debnenie stien základových pásov, zhotovenie-dielce, vrátane debnenia prestupov pre ZTI	m2	310,368	12,66	3 929,26
16	274351216	Debnenie stien základových pásov, odstránenie-dielce	m2	310,368	2,71	841,10
17	274361821	Výstuž základových pásov z ocele 10505	t	7,657	1 086,23	8 317,26
3 - Zvislé a kompletné konštrukcie						38 953,66
18	310239411	Zamurovanie otvoru s plochou nad 1 do 4m2 v murive nadzákladného tehlami na maltu cementovú	m3	7,418	226,11	1 677,28
18a	310239411	Zamurovanie otvoru s plochou nad 1 do 4m2 v murive nadzákladného tehlami na maltu cementovú z očistených tehál	m3	5,028	90,95	457,30
19	311231463	Murivo nosné hr. 25 cm z tehál pálených ekvivalent HELUZ 25 P 15 na pero a drážku, na maltu MVC (250x372x238)	m3	39,383	103,84	4 089,53
19a	311231463R	Príplatok za brúsenú tehlu Murivo nosné (m3) z tehál pálených POROTHERM 25 Profi brúsených na pero a drážku, na PUR penu DRYFIX extra (250x250x249)	m3	39,383	19,94	785,30
20	311231465	Murivo nosné hr. 45 cm z tehál pálených ekvivalent HELUZ 44 P 15 na pero a drážku, na maltu MVC (440x247x238)	m3	2,925	105,03	307,21
20a	311231465R	Príplatok za brúsenú tehlu Murivo nosné (m3) z tehál pálených POROTHERM 44 Ti Profi brúsených na pero a drážku, na PUR penu DRYFIX extra (440x250x249)	m3	2,925	20,25	59,23
21	311231468	Murivo nosné hr. 30 cm z tehál pálených ekvivalent HELUZ 30 P 15 na pero a drážku, na maltu MVC (300x247x238)	m3	163,821	106,62	17 466,60
21a	311231468R	Príplatok za brúsenú tehlu Murivo nosné (m3) z tehál pálených POROTHERM 30 Profi brúsených na pero a drážku, na PUR penu DRYFIX extra (300x250x249)	m3	163,821	20,66	3 384,54
22	317161203	Preklad nosný keramický šírky 70 mm, výšky 238 mm, dĺžky 1500 mm	ks	42,000	18,00	756,00
23	317161204	Preklad nosný keramický šírky 70 mm, výšky 238 mm, dĺžky 1750 mm	ks	20,000	21,51	430,20
24	317161205	Preklad nosný keramický šírky 70 mm, výšky 238 mm, dĺžky 2000 mm	ks	24,000	26,37	632,88
25	317161206	Preklad nosný keramický šírky 70 mm, výšky 238 mm, dĺžky 2250 mm	ks	4,000	30,33	121,32
26	317161207	Preklad nosný keramický šírky 70 mm, výšky 238 mm, dĺžky 2500 mm	ks	8,000	36,60	292,80
27	317161271	Preklad keramický plochý šírky 145 mm, výšky 71 mm, dĺžky 1000 mm	ks	10,000	10,73	107,30
28	317161272	Preklad keramický plochý šírky 145 mm, výšky 71 mm, dĺžky 1250 mm	ks	7,000	12,35	86,45
29	317165301	Nenosný preklad šírky 100 mm, výšky 249 mm, dĺžky 1250 mm	ks	6,000	10,86	65,16
30	317321411	Betón prekladov železový (bez výstuže) tr.C 25/30	m3	3,164	74,73	236,45
31	317351107	Debnenie prekladu zhotovenie	m2	23,090	19,42	448,41
32	317351108	Debnenie prekladu odstránenie	m2	23,090	6,92	159,78

DAG SLOVAKIA s.r.o. DAG SLOVA...

33	317361821	Výstuž prekladov z ocele 10505	t	0,411	1 086,23	446,44
34	331321410	Betón stĺpov a pilierov hranatých, ťahadiel, rámových stojok, vzpier, železový (bez výstuže) tr.C 25/30	m3	0,900	74,73	67,26
35	331351101	Debnenie hranatých stĺpov prierezu pravouhlého štvoruholníka zhotovenie-dielce	m2	10,500	17,87	187,64
36	331351102	Debnenie hranatých stĺpov prierezu pravouhlého štvoruholníka odstránenie-dielce	m2	10,500	3,19	33,50
37	341321410	Betón stien a priečok, železový (bez výstuže) tr.C 25/30	m3	4,919	74,96	368,73
38	341351105	Debnenie stien a priečok obojstranné zhotovenie-dielce	m2	59,022	16,80	991,57
39	341351106	Debnenie stien a priečok obojstranné odstránenie-dielce	m2	59,022	5,22	308,09
40	341361821	Výstuž stien a priečok a schodiskových konšt. 10505	t	0,799	1 086,23	867,90
41	341362021	Výstuž stien a priečok a schodov zo zváraných sietí KARI	t	0,260	1 086,23	282,42
42	342243104	Priečky z tehál pálených ekviv. HELUZ 14 P 10 na pero a drážku, na maltu MVC 2,5 (140x497x238)	m2	90,661	22,48	2 038,06
42a	342243104R	Príplatok za brúsenú tehlu Priečky z tehál pálených POROTHERM 14 Profi brúsených na pero a drážku, na PUR penu (140x500x249)	m2	90,661	3,02	273,80
43	342243106	Priečky z tehál pálených ekviv. HELUZ 10 P 10 na pero a drážku, na maltu MVC 2,5 (100x500x238)	m2	44,093	20,92	922,43
43a	342243106R	Príplatok za brúsenú tehlu Priečky z tehál pálených POROTHERM 10 Profi brúsených na pero a drážku, na PUR penu (100x500x249)	m2	44,093	2,62	115,52
44	342243107	Priečky z tehál pálených ekviv. HELUZ 20 P 10 na pero a drážku, na maltu MVC 2,5 (200x497x238)	m2	15,535	27,10	421,00
44a	342243107R	Príplatok za brúsenú tehlu Priečky z tehál pálených POROTHERM 20 Profi brúsených na pero a drážku, na PUR penu (200x497x249)	m2	15,535	4,22	65,56
	4 - Vodorovné konštrukcie					51 829,97
45	411321414	Betón stropov doskových a trámových, železový tr.C 25/30	m3	85,646	84,73	7 256,79
46	411351101	Debnenie stropov doskových zhotovenie-dielce, vrátane debnenia prestupov pre inštalácie	m2	446,980	11,04	4 934,66
47	411351102	Debnenie stropov doskových odstránenie-dielce	m2	446,980	4,55	2 033,76
48	411354177	Podporná konštrukcia stropov pre zaťaženie do 30 kpa zhotovenie	m2	438,975	12,77	5 605,71
48a	411354173.S	Podporná konštrukcia stropov výšky do 4 m pre zaťaženie do 12 kPa zhotovenie	m2	45,476	10,18	462,95
49	411354178	Podporná konštrukcia stropov pre zaťaženie do 30 kpa odstránenie	m2	438,975	3,44	1 510,07
49a	411354174.S	Podporná konštrukcia stropov výšky do 4 m pre zaťaženie do 12 kPa odstránenie	m2	45,476	2,70	122,79
50	411361821	Výstuž stropov doskových, trámových, vložkových,konzolových alebo balkónových, 10505	t	11,790	1 086,23	12 806,65
51	411362021	Výstuž stropov doskových, trámových, vložkových,konzolových alebo balkónových, zo zváraných sietí KARI	t	2,008	1 678,93	3 371,29
52	417321515	Betón stužujúcich pásov a vencov železový tr. C 25/30	m3	41,830	86,90	3 635,03
53	417351115	Debnenie bočníc stužujúcich pásov a vencov vrátane vzpier zhotovenie	m2	301,281	9,51	2 865,18
54	417351116	Debnenie bočníc stužujúcich pásov a vencov vrátane vzpier odstránenie	m2	301,281	3,38	1 018,33
55	417361821	Výstuž stužujúcich pásov a vencov z betonárskej ocele 10505	t	4,125	1 086,23	4 480,70
56	430321414	Schodiskové konštrukcie, betón železový tr.C 25/30	m3	5,339	86,90	463,96
57	431351121	Debnenie do 4 m výšky - podest a podstupňových dosiek pôdorysne priamočiarych zhotovenie	m2	42,452	24,88	1 056,21
58	431351122	Debnenie do 4 m výšky - podest a podstupňových dosiek pôdorysne priamočiarych odstránenie	m2	42,452	4,85	205,89
	6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie					56 936,26
59	611461115	Príprava vnútorného podkladu stropov - betonkontakt	m2	444,600	1,63	724,70
60	611461136	Vnútorná omietka stropov vápennocementová hr. 8 mm	m2	444,600	5,43	2 414,18
61	611461143	Vnútorná omietka stropov štuková stierka hr. 4 mm	m2	444,600	5,43	2 414,18
62	612465111	Príprava vnútorného podkladu stien pod vnút. obklad - cementový nástrek hr.2 mm	m2	466,862	1,63	760,99
63	612465136	Vnútorná omietka stien vápennocementová hr. 10 mm	m2	941,284	5,43	5 111,17
64	612465142	Vnútorná stierka vápennocementová hr. 4 mm	m2	941,284	5,43	5 111,17
65	621462136	Vonkajšia omietka podhľadov vápennocementová, ručné nanášanie, hr. 8 mm	m2	27,299	6,52	177,99
66	621462232	Vonkajšia omietka podhľadov tenkovrstvová hr. 2 mm	m2	27,299	7,60	207,47
67	62148111	Potiahnutie podhľadov vonkajších sklotextilnou mriežkou	m2	27,299	6,95	189,73
68	622464231	Vonkajšia omietka stien tenkovrstvová hr. 1,5 mm	m2	108,808	10,37	1 128,34
69	622464232	Vonkajšia omietka stien tenkovrstvová hr. 2 mm	m2	572,499	11,76	6 732,59
70	625250158.1	Doteplenie základov doskami XPS hr.150 mm lepené plošne	m2	91,503	35,92	3 286,79
71	625256109.1	KZS doskami EPS hr. 150 mm bez omietky	m2	511,682	25,59	13 093,94
72	625256109.2	KZS doskami EPS hr. 150 mm bez omietky pod drevený lamelový obklad	m2	97,240	25,59	2 488,37
73	953001101	Dodanie a osadenie líšt a profilov podľa technol. predpisu pre KZS	m2	700,425	0,54	378,23
74	631346521	Mazanina z ľahkého betónu ekostyrénového zn.LC 0,3 D 0,35 v spáde	m3	9,620	114,66	1 103,03
75	632451031	Vyrovnávací poter stropov MC 15 hr 20 mm	m2	128,000	11,51	1 473,28
76	632477004	Liaty samonivelačný anhydritový poter hr.45 až 55mm	m2	495,170	15,21	7 531,54

DAG SLOVAKIA s.r.o.

77	632477205	Samonivelizačný poter - nivelit vnútorné použitie, hr. 10 mm	m2	240,200	10,86	2 608,57
	9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie					12 407,10
78	91113111.1	D+M stojanov na bicykle ekvivalent k UN110	ks	2,000	162,93	325,86
79	941941031	Montáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky od 0, 80 do 1,00 m a výšky do 10 m	m2	427,132	1,30	555,27
80	941941191	Príplatok za prvý a každý ďalší i začatý mesiac použitia lešenia šírky od 0,80 do 1,00 m, výšky do 10 m	m2	427,132	3,67	1 567,57
81	941941831	Demontáž lešenia ľahkého pracovného radového a s podlahami, šírky 0,80-1,00 m a výšky do 10m	m2	427,132	0,87	371,60
82	941955001	Lešenie ľahké pracovné pomocné, s výškou lešeňovej podlahy do 1,20 m	m2	802,100	0,43	344,90
83	941955003	Lešenie ľahké pracovné pomocné, s výškou lešeňovej podlahy nad 1,90 do 2,50 m	m2	156,473	0,54	84,50
84	941955102	Lešenie ľahké pracovné v schodisku, plochy do 6 m2, s výškou lešenovej podlahy nad 1,50 do 3,5 m	m2	58,900	6,52	384,03
85	941955202	Lešenie ľahké pracovné vo svetlíku alebo šachte, plochy do 6 m2, s výškou podlahy nad 1,50 do 3,50 m	m2	5,200	27,16	141,23
86	952901111	Vyčistenie budov pri výške podlaží do 4m	m2	1 164,009	0,36	419,04
87	953942121	Osadenie ochranného uholníka bez dodávky pre vonk. čistiace rohože	m	32,200	33,23	1 070,01
88	*55301000.10*	*Čistiace rohože - zapustené v AL ráme s kefkami Rival G*	*m2*	*11,260*	*292,13*	3 289,38
89	962031132	Búranie priečok z tehál pálených, plných alebo dutých hr. do 150 mm, -0,19600t	m2	23,250	2,87	66,73
90	962032231	Búranie muriva nadzákladového z tehál pálených, vápenopieskových,cementových na maltu, -1,90500t	m3	2,388	16,29	38,90
90a	962022391.S	Búranie muriva alebo vybúranie otvorov plochy nad 4 m2 nadzákladového na akúkoľvek maltu, -1,80500t	m3	3,543	31,30	110,90
91	965042131	Búranie podkladov z betónu plochy do 4 m2 -2,20000t	m3	2,000	76,04	152,08
92	968062355	Vybúranie drevených rámov okien dvojitých alebo zdvojených, plochy do 2 m2, -0,06300t	m2	16,530	3,26	53,89
93	968062455	Vybúranie drevených dverových zárubní, -0,08200t	m2	8,820	2,72	23,99
93a	762841812.S.R	Demontáž stropov z dosiek hr. do 35 mm s omietkou, vrátane nosnej konštrukcie, -0,12750 t	m2	45,476	10,87	494,32
93b	767581801.S	Demontáž podhľadov kaziet, -0,00500t	m2	45,476	9,18	417,47
93c	767582800.S	Demontáž podhľadov roštov, -0,00200t	m2	45,476	1,80	81,86
94	978011191	Otlčenie omietok vnútorných vápenných alebo vápennocementových v rozsahu do 100 %, -0,05000t	m2	156,785	2,17	340,22
95	978015231	Otlčenie zvetralých omietok vonkajších, v rozsahu do 30 %, -0,01600t	m2	153,255	2,17	332,56
96	979011111	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za prvé podlažie nad alebo pod základným podlažím	t	37,755	6,31	238,23
97	979081111	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	31,957	8,13	259,81
98	979081121	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	287,613	0,25	71,90
99	979082111	Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	31,957	6,37	203,57
100	979082121	Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m	t	191,742	0,72	138,05
101	97908901.3	Zákonný poplatok obci - netriedený odpad	t	31,957	1,30	41,54
102	979089012	Poplatok za skladovanie - stavebná suť	t	31,957	19,55	624,76
103	979089713	Prenájom kontajneru 7 m3	ks	3,000	54,31	162,93
	99 - Presun hmôt HSV					4 856,76
104	998011002	Presun hmôt pre budovy JKSO 801, 803,812,zvislá konštr.z tehál,tvárnic,z kovu výšky do 12 m	t	1 812,224	2,68	4 856,76
	PSV - Práce a dodávky PSV					493 956,30
	711 - Izolácie proti vode a vlhkosti					5 623,80
105	711111001	Izolácia proti zemnej vlhkosti vodorovná penetračným náterom za studena	m2	506,948	0,65	329,52
106	711112001	Izolácia proti zemnej vlhkosti zvislá penetračným náterom za studena	m2	43,761	0,65	28,44
107	*1116315000*	*Lak asfaltový penetračný v sudoch*	*t*	*0,165*	*1 683,65*	*277,80*
108	711131101	Izolácia proti zemnej vlhkosti vodorovná AIP na sucho	m2	46,800	2,72	127,30
109	*6281115000*	*Pásy asfaltové bez krycej vrstvy-vložka strojná lepenka A 500/H*	*m2*	*53,820*	*1,03*	*55,43*
110	711142110	Izolácia proti zemnej vlhkosti s protiradanovou odolnosťou FONDALINE PLUS-nopová zvislá	m2	52,152	3,87	201,83
111	711141559	Izolácia proti zemnej vlhkosti a tlakovej vode vodorovná NAIP pritavením	m2	506,948	3,13	1 586,75
112	711142559	Izolácia proti zemnej vlhkosti a tlakovej vode zvislá NAIP pritavením	m2	43,761	3,67	160,60
113	*6283221000*	*Pásy ťažké asfaltové, ekvivalent Glasbit G200 S40*	*m2*	*633,315*	*3,26*	*2 064,61*
114	711211001	Hydroizolačný náter na vnútorne použitie, mokré priestory	m2	31,710	12,47	395,42
115	711212001	Jednozlož. hydroizolačný hmota Weber - Terranova, náter na vnútorne použietie, weber.akryzol zvislá	m2	20,160	13,03	262,68
116	998711202	Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	54,904	2,43	133,42
	712 - Izolácie striech					11 070,56
117	712331101	Zhotovenie povlak. krytiny striech plochých do 10° pásmi na sucho AIP, NAIP alebo tkaniny	m2	267,001	3,80	1 014,60

DAG SLOVAKIA s.r.o. DAG SLOV.

118	712831101	Zhotov. povlak. krytiny striech vytiahnutím izol. povlaku pásmi na sucho AIP, NAIP alebo tkaniny	m2	90,108	1,09	98,22
119	*6936651300*	*Geotextilia netkaná polypropylénová PP 300*	*m2*	*410,677*	*0,98*	*402,46*
120	712370070	Zhotovenie povlakovej krytiny striech plochých do 10° PVC-P fóliou mechanicky kotvenou so zvarením spoju	m2	139,003	5,52	767,30
121	712861702	Zhotovenie povlakovej krytiny striech vytiahnutím izolačného povlaku gumami, fóliou na atiku	m2	62,576	8,74	546,91
122	*2833000150*	*Hydroizolačná strešná fólia hr.1,50 mm, ekvivalent k FATRAFOL 810*	*m2*	*231,817*	*5,28*	*1 223,99*
123	*283300015.1*	*Kotvenie fólie a systémové profily k povlakovým krytinám*	*m2*	*231,812*	*1,63*	*377,85*
124	71239-R.01	D+M Vegetačná rohož extenzívnej zelenej strechy vrátane nopovej fólie a a fólie proti prerastaniu koreňov	m2	75,000	64,63	4 847,25
125	712973530	Osadenie hotovej strešnej vpuste pre povlakovú krytinu TPO so zváraným spojom	ks	7,000	68,00	476,00
126	*28329903.10*	*Strešná vpusť DN 110mm so systemovou PVC manžetou*	*ks*	*7,000*	*49,97*	*349,79*
127	712991030	Montáž podkladnej konštrukcie z OSB dosiek hr. 18 mm na atike šírky 311 -410 mm pod klampiarske konš.	m	61,950	5,69	352,50
128	*2832990610*	*Kotviaca technika - šrób do betónu*	*ks*	*495,600*	*0,37*	*183,37*
129	*6072624400*	*Doska drevoštiepková OSB 3 SE 2500x1250x18 mm*	*m2*	*26,019*	*6,08*	*158,20*
130	998712202	Presun hmôt pre izoláciu povlakovej krytiny v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	107,984	2,52	272,12
	713 - Izolácie tepelné					31 914,52
131	713112121	Montáž tepelnej izolácie doskami stropov, rovným spodkom	m2	598,000	3,05	1 823,90
132	*2837652912*	*Dosky z polyuretánovej peny (PIR) hrúbka 100 mm*	*m2*	*579,462*	*14,95*	*8 662,96*
133	*2837652913*	*Dosky z polyuretánovej peny (PIR) hrúbka 80 mm*	*m2*	*579,462*	*13,55*	*7 851,71*
134	713122111	Montáž tepelnej izolácie doskami podláh, jednovrstvová	m2	495,170	1,09	539,74
135	*2837653058*	*Penový polystyrén hrúbka 50 mm*	*m2*	*505,073*	*3,43*	*1 732,40*
136	713132111	Montáž tepelnej izolácie doskami stien, pribitím na drevenú konštrukciu	m2	27,299	2,77	75,62
137	*2837653701*	*Doska z XPS hr. 30 mm*	*m2*	*27,845*	*3,54*	*98,57*
138	71313212.2	Montáž tepelnej izolácie doskami stien,kotvením	m2	51,628	4,23	218,39
139	*2836315145840*	*Polystyrén ekvivalent k ROOFMATE SL-A hr. 50mm*	*m2*	*52,661*	*5,92*	*311,75*
140	713132121	Montáž tepelnej izolácie doskami stien, prichytením	m2	42,945	3,05	130,98
141	*6314150280*	*Doska z minerálnej vlny hrúbky 120 mm*	*m2*	*87,608*	*6,03*	*528,28*
142	713142151	Montáž tepelnej izolácie doskami striech, jednovrstvová	m2	278,000	1,63	453,14
143	*2837652911*	*Dosky z polyuretánovej peny (PIR) hrúbka 140 mm*	*m2*	*197,880*	*19,39*	*3 836,89*
144	*2837652912*	*Dosky z polyuretánovej peny (PIR) hrúbka 100 mm*	*m2*	*54,060*	*14,95*	*808,20*
145	*2837652913*	*Dosky z polyuretánovej peny (PIR) hrúbka 80 mm*	*m2*	*31,620*	*13,55*	*428,45*
146	713191125	Izolácie tepelné, doplnky, podláh, stropov zvrchu,striech -prekrytie fóliou (dodávka + montáž)	m2	544,687	2,27	1 236,44
147	713191221	Izolácie tepelné - dilatácia stien v úrovni podlahy páskami	m	400,000	2,04	816,00
148	713511112	Protipožiarny nástrek oceľovej konštr. krovu perlit +cementom hr. 15 mm	m2	54,000	36,37	1 963,98
149	998713202	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky nad 6 m do 12 m	%	315,174	1,26	397,12
	722 - Zdravotechnika					43 647,61
150	ZTI.10	Rozvody vody, kanalizácie a zariaďovacie predmety (viď samostatná príloha)	súb.	1,000	40 492,74	40 492,74
151	ZTI.20	Plynofikácia (viď samostatná príloha)	súb.	1,000	3 154,87	3 154,87
	733 - Ústredné kúrenie					58 625,36
152	UK.10	Vykurovanie (viď samostatná príloha)	súb.	1,000	58 625,36	58 625,36
	762 - Konštrukcie tesárske					51 668,95
153	762311103	Montáž a dodávka kotevných železí (závitová tyč+matice +podložky)	ks	175,000	8,15	1 426,25
154	762313113	Montáž a dodávka oceľových spojovacích prostriedkov - svorníkov, skrutiek dĺžky nad 300 do 450 mm	ks	200,000	3,80	760,00
155	762332120	Montáž viazaných konštrukcií krovov striech z reziva priemernej plochy 120-224 cm2	m	764,700	8,69	6 645,24
156	762332130	Montáž viazaných konštrukcií krovov striech z reziva priemernej plochy 224-288 cm2	m	761,800	12,17	9 271,11
157	*6051535400*	*Hranoly - rezivo omietané*	*m3*	*31,798*	*260,69*	*8 289,42*
158	762342203	Montáž latovania pri vzdialenosti lát 220-360 mm	m2	598,000	5,43	3 247,14
159	762342210	Montáž latovania - kontralaty rozpon 80-120 cm	m2	598,000	5,43	3 247,14
160	*6051501700*	*Laty smrekové omietané do 25 cm2*	*m3*	*5,808*	*260,69*	*1 514,09*
161	762395000	Spojovacie a ochranné prostriedky svorky, dosky, klince, pásová oceľ, vruty, impregnácia	m3	37,606	30,52	1 147,74
162	762431315	Záklop stien a stropov z dosiek OSB skrutkovaných na pero a drážku hr. dosky 25 mm	m2	750,000	14,77	11 077,50
163	762810034	Záklop stropov z dosiek OSB skrutkovaných na rošt na zraz hr. dosky 18 mm	m2	27,299	13,05	356,25
164	762895000	Spojovacie a ochranné prostriedky klince, svorky, impregnácie	m2	777,299	4,00	3 109,20
165	998762202	Presun hmôt pre konštrukcie tesárske v objektoch výšky do 12 m	%	500,911	3,15	1 577,87
	763 - Konštrukcie - drevostavby					21 844,67

DAG SLOVAKIA s.r.o. DAG SLOVA

166	763115212	Priečky sadrokartónové jedn. oplášťené RF 15 mm, hrúbka priečky 100mm vrátane izol. z miner. vlny	m2	114,488	34,43	3 941,82
167	76312214.1	SDK stena predsadená jednoduchá kca UD a CD dosky 1x RBi 12,5 mm	m2	35,259	21,94	773,58
168	763136050	SDK kazetový podhľad vrátane podkonštrukcie	m2	41,000	23,51	963,91
169	763138411	Podhľad SDK RF 1x15-DK, podkrovie, upevnenie priame vrátane izolácie z miner. vlny hr. 50 mm+parozábrana	m2	556,066	25,53	14 196,36
170	76314711.2	Obklad steny sadrokartónom kotvením priamo na podklad, doska RF 15 mm	m2	45,258	14,78	668,91
171	763147111	Predsadená SDK stena, jednoduchá OK podkonštr. hr.30 mm,doska RF 15 mm	m2	47,116	21,83	1 028,54
172	998763303	Presun hmôt pre sádrokartónové konštrukcie v objektoch výšky od 7 do 24 m	t	21,655	12,54	271,55
	764 - Konštrukcie klampiarske					9 736,13
173	764221230	Oplechovanie z pozink.plechu lakovaného, pod nadrímsovým žľabom vrátane podkladového plechu r.š. 660 mm, ozn.k5	m	42,200	47,42	2 001,12
174	764251201	Žľaby z pozink.plechu lakovaného, pododkvapové štvorhranné r.š. 250 mm vrátane čiel a hákov, ozn. K6	m	3,500	39,03	136,61
175	764252203	Žľaby z pozink.plechu lakovaného, pododkvapové polkruhové r.š. 330 mm vrátane čiel a hákov, ozn. k2	m	80,400	42,31	3 401,72
176	764255203	Žľaby z z pozink.plechu lakovaného, nadstrešné, oblého tvaru r.š. 660 mm, vrátane čiel a hákov ozn. k4	m	42,200	41,83	1 765,23
177	764554201	Odpadové rúry z pozink.plechu lakovaného, kruhové s priemerom do 75 mm "ozn. k6	m	1,000	32,41	32,41
178	764554202	Odpadové rúry z pozink.plechu lakovaného, kruhové s priemerom 100 mm vrátane kolien a objímok, ozn. k3	m	32,700	35,16	1 149,73
179	764731114	Oplechovanie múrov a atík poplast. plech rš 400 mm, ozn. k1	m	62,000	17,51	1 085,62
180	998764202	Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	95,724	1,71	163,69
	765 - Konštrukcie - krytiny tvrdé					31 986,64
181	765312301	Keramická krytina ekviv. Bobrovka, dvojité kladenie, jednoduchých striech, sklon od 35° do 60°	m2	598,000	36,39	21 761,22
182	765314305	Hrebeň s použitím vetracieho pásu hliník, sklon od 35° do 60°	m	76,200	41,77	3 182,87
183	765314401	Štítová hrana z okrajových škridiel ekviv. k Bobrovke	m	65,000	26,12	1 697,80
184	765315311	Prestupová škridla	ks	6,000	73,35	440,10
185	765315313	Keramická odvetrávacia rúra	ks	6,000	128,15	768,90
186	765315333	Protisnehový komplet dĺžka 3 m	ks	4,000	88,98	355,92
187	765315375	Solárny systém , základná platňa pre škridly	ks	12,000	65,55	786,60
188	765331663	Vetrací pás perforovaný	m	135,800	7,15	970,97
189	765901442	Strešná fólia ekvivalent k Tuning Fol S nad 35°, na krokvy	m2	687,700	2,38	1 636,73
190	998765202	Presun hmôt pre tvrdé krytiny v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	316,011	1,22	385,53
	766 - Konštrukcie stolárske					101 460,72
191	76612122.1	M+D+O WC stien s dverami z HPL laminátových dosiek s povrchovou úpravou	m2	13,260	301,97	4 004,12
192	76612122.2	M+D+O WC stien plných z HPL laminátových dosiek s povrchovou úpravou	m2	14,600	218,11	3 184,41
193	76662353.1	Montáž drevených okien zdvojených	m2	29,866	82,44	2 462,15
194	*61127501.1*	*Drevené okná zasklené izolačným trojsklom vrátane von.a vnút. parapetov (podľa popisu v PD)*	*m2*	*29,866*	*517,57*	*15 457,75*
195	76662353.2	Montáž drevených zasklených stien	m2	75,024	30,23	2 267,98
196	*61163040.10*	*Zasklené steny, zvislé i strešné, drevený rám výplň izolačné trojsklo (podľa popisu v PD)*	*m2*	*75,024*	*338,08*	*25 364,11*
197	766651202	Montáž puzdra posuvných dverí do montovanej priečky (napr. sadrokartón, tatranský profil) s jedným zasúvacim púzdrom pre jedno krídlo pri šírke priechodu nad 800 do 1200 mm	ks	4,000	103,19	412,76
198	*5533401540*	*Stavebné púzdro pre zasúvacie dvere priechod 1000 mm komplet, pre ozn. d6*	*ks*	*4,000*	*456,22*	*1 824,88*
199	766661612	Montáž dverového krídla posuvného bez polodrážky, jednokrídlové	ks	4,000	86,90	347,60
200	*6116017100*	*Dvere vnútorné hladké plné posuvné 90x197 cm, ozn. d6*	*ks*	*4,000*	*271,56*	*1 086,24*
201	766662112	Montáž dverového krídla otváravého obložkovej zárubne, jednokrídlové	ks	35,000	54,31	1 900,85
202	*6117103114*	*Dvere vnútorné, laminátované M13, mechanicky odolné 1/3 presklenie, DTD, š.60, 70, 80, 90cm/STN+kovanie + kľučky*	*ks*	*13,000*	*228,11*	*2 965,43*
203	*6117103113*	*Dvere vnútorné, laminátované M13, mechanicky odolné, plné, DTD,š.60, 70, 80, 90cm/STN+kovanie +kľučky*	*ks*	*22,000*	*141,21*	*3 106,62*
204	7666623.10	M+D+O, ozn. vd1, vonkajšie zasklené drevené dvere s bočným svetlíkom vrátane osadz. rámu do otv. 1,5x2,2m (podľa popisu v PD)	ks	2,000	1 723,84	3 447,68
205	7666623.11	M+D+O, ozn. vd2, vonkajšie zasklené drevené dvere s dvoma bočným svetlíkom vrátane osadz. rámu do otv. 1,8x2,2m (podľa popisu v PD)	ks	1,000	2 017,13	2 017,13
206	7666623.12	M+D+O, ozn. vd3, vonkajšie zasklené drevené dvere s bočným svetlíkom vrátane osadz. rámu do otv. 1,5x2,2m (podľa popisu v PD)	ks	2,000	1 723,84	3 447,68
207	7666623.13	M+D+O, ozn. vd4, vonkajšie zasklené drevené dvere s bočným svetlíkom vrátane osadz. rámu do otv. 1,33x2,2m (podľa popisu v PD)	ks	1,000	1 702,12	1 702,12
208	7666623.14	M+D+O, ozn. vd5, vonkajšie drevené dvere plné vrátane osadz. rámu do otv. 0,9x2,2m (podľa popisu v PD)	ks	1,000	1 573,95	1 573,95
209	766662352	Montáž dverového nadsvetlíka z tvrdého dreva, výšky do 500 mm	ks	1,000	43,45	43,45

DAG SLOVAKIA s.r.o. DAG SLOVA

210	61160248	Nadsvetlík, drevený rám - jednoduché pevné zasklenie číre sklo roz. 1000x380 mm k dverám ozn. d2	ks	1,000	282,42	282,42
211	766670999	Montáž okna strešného výkyvného s ventilačnou klapkou a lemovaním,veľkosť okna 55x78 cm	ks	1,000	54,43	54,43
212	6113902500	Strešné okno zaskl. izol. trojsklom 55x78cm (podľa popisu v PD)	ks	1,000	273,73	273,73
213	766671003	Montáž okna strešného výkyvného s ventilačnou klapkou a lemovanín, veľkosť okna 78x140 cm	ks	39,000	54,49	2 125,11
214	6113900500	Strešné okno zaskl. izolačným trojsklom 78x140cm (podľa popisu v PD)	ks	39,000	343,47	13 395,33
215	766702111	Montáž zárubní obložkových pre dvere jednokrídlové hr.steny do 170 mm	ks	22,000	54,31	1 194,82
216	6117103142	Zárubňa vnútorná, obložková laminát, hrúbka steny do 17 cm, š.60, 70, 80, 90cm/STN	ks	22,000	171,62	3 775,64
217	766702112	Montáž zárubní obložkových pre dvere jednokrídlové hr.steny nad 170 do 350 mm	ks	13,000	54,31	706,03
218	6117103143	Zárubňa vnútorná, obložková laminát, hrúbka steny do 30 cm, š.60, 70, 80, 90cm/STN	ks	13,000	171,62	2 231,06
219	998766202	Presun hmot pre konštrukcie stolárske v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	1 006,555	0,80	805,24
	767 - Konštrukcie doplnkové kovové					61 413,40
220	767161120	Montáž zábradlia rovného z rúrok do muriva, s hmotnosťou 1 metra zábradlia do 30 kg	m	32,660	70,60	2 305,80
221	55391538.10	Zábradlie výšky 1,0 mm rám z oceľ. joklových profilov, výplň Ťahokov oko 43x20 - 2,2x1,5 mm vrátane stĺpikov (podľa popisu v PD)	m	14,600	108,62	1 585,85
222	767165110	Montáž madiel z rúrok alebo tenkostenných profilov skrutkovaním	m	47,660	48,88	2 329,62
223	6113950550	Madlo z trubky d 40 mm z lešteného antikoru	m	50,043	53,23	2 663,79
224	6113950.1	Spojovací materiál pre antikorové madlo - antikorové držiaky, krytky a vruty	ks	16,000	4,34	69,44
225	7674211.20	M+D predsadeného lameloveho dreveného obkladu stien vrátane podkladového roštu	m2	185,060	145,14	26 859,61
226	767616111	Montáž okien a stien z AL-profilov	m2	43,243	15,21	657,73
227	55342301.10	Vnútorné okná z AL profilov pevne zasklené izol. dvojsklom nepriehľadné	m2	1,980	260,59	515,97
228	55342301.20	Vnútorné okno z AL profilov sklopné zasklené izol. trojsklom nepriehľadné, vrátane vonk. a vnut. parapetu, ozn. vo2	ks	2,000	357,72	715,44
229	55342301.30	Vnútorné okno z AL profilov, 4 dielne, výsuvné roz. 2,2x0,9m zasklené izol. dvojsklom číre, vrátane parapetnej dosky ozn. vo1	ks	2,000	739,96	1 479,92
230	55342301.40	Vnútorné steny z AL profilov, s dverami zasklené izol. dvojsklom číre (podľa popisu v PD)	m2	21,989	293,16	6 446,30
231	55342301.50	Vnútorná stena 5 dielna 4,05x1,45m, s posuvným oknom, bezrámové zasklenie (podľa popisu v PD), ozn. s4	ks	1,000	1 256,06	1 256,06
232	55342301.60	Vnútorná stena z AL profilov, roz. 1,74x2,45 m s dverami zasklená izol. dvojsklom číre s požiarnou odol. EI30/D3-C (podľa popisu v PD), ozn. S2	ks	1,000	2 941,75	2 941,75
233	767995104	Montáž ostatných atypických kovových stavebných doplnkových konštrukcií nad 20 do 50 kg	kg	1 081,080	0,71	767,57
234	55346660.10	Dodávka a výroba lemovania dverných otvorov z tyčí 14/14 mm a plechov hr. 3 mm	kg	1 081,080	1,96	2 118,92
235	54879017.10	D+M+O mechanickej kotvy M10/120	ks	52,000	5,43	282,36
236	54879017.20	D+M+O tiahla s napínákom a lepenými kotvami pre oz. z4 a z5	súb.	1,000	814,67	814,67
237	767995106	Montáž ostatných atypických kovových stavebných doplnkových konštrukcií nad 100 do 250 kg	kg	2 594,300	0,71	1 841,95
238	55346660.60	Dodávka a výroba nosnej konštk. krovu z valcovaných profilov a kotevných platní	kg	2 801,844	1,96	5 491,61
239	998767202	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	611,444	0,44	269,04
	771 - Podlahy z dlaždíc					13 460,97
240	771275106	Montáž obkladov schodiskových stupňov z dlaždíc keramických do tmelu	m2	30,140	22,81	687,49
241	59764570.20	Dlaždice keramické s protišmykovým povrchom- schodovky (výber upresní investor)	m2	31,044	7,60	235,93
242	771441031	Montáž soklíkov dlaždíc keram. schodiskových stupňovitých v.do 100 mm	m	29,740	4,89	145,43
243	771445014	Montáž soklíkov z dlaždíc keramických do tmelu, rovné výšky do 100 mm	m	72,100	4,89	352,57
244	5976551000	Keramický systémový soklik v. 80 mm	m	106,932	4,70	502,58
245	771575207	Montáž podláh z dlaždíc keram. ukladanie do tmelu protišmykových	m2	234,890	22,81	5 357,84
246	771575217	Montáž podláh z dlaždíc keram. ukladanie do tmelu, v obmedz. priest. protisklz.. alebo reliefovaných	m2	115,540	22,81	2 635,47
247	59764570.10	Dlaždice keramické s protišmykovým povrchom ekvivalent k REKO seria Cemento 600x600mm (výber odtieňu podľa PD)	m2	232,996	7,82	1 822,03
248	59764570.30	Dlaždice keramické s protišmykovým povrchom ekvivalent k REKO seria Kaamos 300x300mm (výber odtieňu podľa PD)	m2	127,947	5,13	656,37
249	2469508100	Trvalo tesniaci silikónový tmel	kg	71,400	12,17	868,94
250	998771202	Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	132,647	1,48	196,32
	776 - Podlahy povlakové					23 448,93
251	776411000	Lepenie podlahových soklíkov alebo líšt	m	312,800	2,13	666,26
252	2834801210	PVC soklová lišta pre vinylovú podlahu	m	319,056	2,13	679,59

DAG SLOVAKIA s.r.o. DAG SLOVA...

253	776521100	Lepenie povlakových podláh z PVC z pásov	m2	442,110	6,92	3 059,40
254	*28412915.3*	*Podlahovina vinylová záťažová hr 4 mm*	*m2*	*455,373*	*18,10*	*8 242,25*
255	7765413.10	Lepenie vinylových obkladov stien	m2	266,548	15,86	4 227,45
256	*28412915.4*	*Vinylový obklad stien s ukončujúcim prvkom*	*m2*	*300,132*	*18,10*	*5 432,39*
257	776994111	Ostatné práce - zváranie povlakových podláh a obkladov z pásov alebo zo štvorcov	m2	708,658	0,53	375,59
258	776996110	Ostatné práce - pastovanie a vyleštenie povlakových podláh	m2	442,110	0,53	234,32
259	998776202	Presun hmôt pre podlahy povlakové v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	229,173	2,32	531,68
	781 - Dokončovacie práce a obklady					16 214,42
260	781445242	Montáž obkladov stien z obkladačiek keramických do tmelu škár. Ceresit CE 33 roz. 150x150 mm	m2	38,810	22,81	885,26
261	*59765590.10*	*Obkladačky keramické ekvivalent k REKO seria ColorOne roz. 150x150mm*	*m2*	*39,586*	*6,07*	*240,29*
262	781445245	Montáž obkladov stien z obkladačiek keramických do tmelu škár. Ceresit CEroz. 300x600 mm	m2	428,052	22,81	9 763,87
263	*5976567500*	*Obkladačky keramické ekviv. k RAKO seria ConCept 300x600mm*	*m2*	*436,610*	*9,02*	*3 938,22*
264	78149111.3	M+D ukončujúcich a rohových profilov pre obklad do tmelu	m	245,103	4,99	1 223,06
265	998781202	Presun hmôt pre obklady keramické v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	160,507	1,02	163,72
	783 - Dokončovacie práce - nátery					5 974,61
266	783180002	Nátery oceľ.konštr. vodou riediteľné farby protipožiarne napeňujúce vodou riediteľné stredných B a plnostenných D,Pyrostop hr.200 µm	m2	18,984	20,64	391,83
267	783225100	Nátery kov.stav.doplnk.konštr. syntetické na vzduchu schnúce dvojnás. 1x s emailov. - 105µm	m2	95,145	5,97	568,02
268	783226100	Nátery kov.stav.doplnk.konštr. syntetické na vzduchu schnúce základný - 35µm	m2	95,145	3,80	361,55
269	783782203	Nátery tesárskych konštrukcií povrchová impregnácia Bochemitom QB	m2	932,080	1,82	1 696,39
270	783785101	Nátery tesárskych konštrukcií vodou riediteľné, proti vzplanutiu, napeňujúce,Plamostop D hrúbky 400 g/m2, stupeň horľavosti B	m2	681,296	4,34	2 956,82
	784 - Dokončovacie práce - malby					5 101,68
271	784410120	Penetrovanie jednonásobné, savých podkladov výšky do 3, 80 m	m2	2 237,577	0,76	1 700,56
272	784452472	Malby z maliarskych zmesí tónované s bielym stropom dvojnásobné na jemnozrnný podklad výšky nad 3, 80 m	m2	2 237,577	1,52	3 401,12
	787 - Dokončovacie práce - zasklievanie					763,33
273	787192512	Strieška tvorená sklom bezpečnostným lepeným (bez dodávky skla) do profilového tesnenia hrúbky nad 4 do 8 mm	m2	5,960	54,31	323,69
274	*63421352.01*	*Sklo bezpečnostné lepené 4-4-2 číre atypických rozmerov*	*m2*	*6,556*	*65,17*	*427,25*
275	998787202	Presun hmôt pre zasklievanie v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	7,509	1,65	12,39
	M - Práce a dodávky M					95 840,02
	21-M - Elektromontáže					54 524,76
276	ELE.10	Elektroinštalácie (vid' samostatná príloha)	súb.	1,000	54 524,76	54 524,76
	24-M - Montáže vzduchotechnických zariad.					12 513,48
277	VZT.10	Vzduchotechnika (vid' samostatná príloha)	súb.	1,000	12 513,48	12 513,48
	33-M - Montáže dopr.zariad.sklad.zar.a váh					28 801,78
278	CP.10	Dodávka a montáž zdvihacej plošiny ekvivalent k Artico 4000	ks	2,000	14 400,89	28 801,78
	OST - Ostatné					23 385,58
279	R.10	Zabudované zariadenie	súb.	1,000	23 385,58	23 385,58

ROZPOČET

Stavba: RJ03-09/2020 - Centrum pomoci človeku Trnava

Objekt: RJ03-09/2 - SO 02 Spevnené plochy a oplotenie

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							**100 555,04**
	D	HSV	Práce a dodávky HSV				49 443,70
	D	1	Zemné práce				6 501,09
1	K	122101101	Odkopávka a prekopávka nezapažená v horninách 1-2 do 100 m3	m3	112,255	2,89	324,42
2	K	132201101	Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.3 do 100 m3	m3	3,302	26,17	86,41
3	K	132201109	Príplatok k cene za lepivosť pri hĺbení rýh šírky do 600 mm zapažených i nezapažených s urovnaním dna v hornine 3	m3	2,960	7,40	21,90
4	K	132201201	Výkop ryhy šírky 600-2000mm horn.3 do 100m3	m3	62,689	14,01	878,27
5	K	132201209	Príplatok k cenám za lepivosť pri hĺbení rýh š. nad 600 do 2 000 mm zapažených i nezapažených, s urovnaním dna v hornine 3	m3	62,689	0,89	55,79
6	K	162201102	Vodorovné premiestnenie výkopku z horniny 1-4 nad 20-50m	m3	148,180	1,36	201,52
7	K	162501102	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4 v množstve do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	104,156	3,48	362,46
8	K	162501105	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4 v množstve do 100 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m3	729,092	0,35	255,18
9	K	171201201	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	m3	104,156	0,63	65,62
10	K	171209002	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	145,818	11,95	1 742,53
11	K	17120900.5	Zákonný poplatok obci za skládkovanie	t	145,818	1,30	189,56
12	K	783271007	Nátery kov.stav.doplnk.konštr. polyuretánové - základný	m2	320,000	6,64	2 124,80
13	K	174101001	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	m3	74,090	2,60	192,63
	D	2	Zakladanie				6 577,70
14	K	274271303	Murivo základových pásov z DBt 50x 25x25 s betónovou výplňou hr. 25 cm	m3	23,156	95,61	2 213,95
15	K	274313611	Betón základových pásov, prostý tr.C 16/20	m3	2,668	73,86	197,06
16	K	274313612	Betón základových pásov, prostý tr.C 20/25	m3	3,710	73,86	274,02
17	K	274321312	Betón základových pásov, železový (bez výstuže), tr.C 20/25	m3	1,853	73,86	136,86
18	K	274321411	Betón základových pásov, železový (bez výstuže), tr.C 25/30	m3	16,673	79,29	1 322,00
19	K	274351215	Debnenie stien základových pásov, zhotovenie-dielce	m2	29,040	12,66	367,65
20	K	274351216	Debnenie stien základových pásov, odstránenie-dielce	m2	29,040	2,71	78,70
21	K	274361821	Výstuž základových pásov z ocele 10505	t	1,031	1 086,23	1 119,90
22	K	275313612	Betón základových pätiek, prostý tr.C 20/25	m3	5,530	73,86	408,45
23	K	275351215	Debnenie základových pätiek, zhotovenie-dielce	m2	26,880	14,07	378,20
24	K	275351216	Debnenie základovýcb pätiek, odstránenie-dielce	m2	26,880	3,01	80,91
	D	3	Zvislé a kompletné konštrukcie				20 503,10
25	K	327231198	Murivo oporné z tehál pálených plných 290mm dĺžky P 15 M lícovaných	m3	18,970	223,77	4 244,92
26	K	34894111.1	Osadzovanie rámového oplotenia na zabudované kotevné platne výška rámov 1500-2500 mm	m	28,222	109,37	3 086,64
27	*M*	*55395630.1*	*Dodávka a výroba atypických plotových dielov z tenkostenných profilov (podľa popisu v PD)*	*kg*	*2 090,720*	*6,30*	*13 171,54*
	D	5	Komunikácie				10 622,84
28	K	56475211.6	Násyp hr. 150mm z kameniva triedeného riečneho fr. 16- 32 mm, bez zhutnenie	m2	6,900	7,43	51,27
29	K	564861111	Podklad zo štrkodrviny s rozprestrením a zhutnením, hr.po zhutnení 200 mm	m2	383,600	6,67	2 558,61
30	K	596111111	Kladenie tehlovej dlažby vrátane tehlového obrubníka do lôžka z kameniva ťaženého	m2	20,000	14,40	288,00
31	*M*	*5959410010*	*Záhradná tehlová dlažba 260x140x50 mm*	*ks*	*20,400*	*19,01*	*387,80*
32	K	596911112	Kladenie zámkovej dlažby hr.6cm vrátane lôžka hr. 40 mm z kameniva fr. 4-8 mm +2 x zhutnenie	m2	363,600	11,95	4 345,02

DAG SLOVAKIA s.r.o. DAG SLOVA... Vodná ...

33	M	5921952780	Betónová dlažba hr. 6 cm čierna	m2	12,342	8,43	104,04
34	M	5921952790	Betónová dlažba hr.6 cm antracit	m2	61,302	6,95	426,05
35	M	5921952840	Betónová dlažba hr. 6 cm svetlosivá	m2	297,228	6,95	2 065,73
36	K	596911192	Príplatok za kladenie maloformátovej bet. dlažby hr.60mm do navrhnutých diagonál	m2	363,600	1,09	396,32
	D	6	Úpravy povrchov, podlahy, osadenie				1 660,97
37	K	627452111	Škárovanie maltou MC (400 kg cem./m3) múrov alebo komínov alebo pilierov z tehál alebo tvárnic	m2	203,800	8,15	1 660,97
	D	9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie				2 491,95
38	K	9154951.11	Osadenie krycích dosiek, do lôžka z cementovej malty	m	45,100	2,72	122,67
39	M	5951910400	Doska - krycia platňa 500x200x30 mm, spotreba: 2ks/m	ks	71,710	3,07	220,15
40	M	5951911400	Doska - krycia platňa 350x350x30 mm	ks	32,320	2,86	92,44
41	K	917862111	Osadenie chodník. obrub. betón. stojatého s bočnou oporou z betónu prostého tr. C 10/12, 5 do lôžka	m	210,000	5,43	1 140,30
42	M	5921954660	Obrubník parkový 100x20x5 cm sivý	ks	212,100	1,30	275,73
43	K	918101111	Lôžko pod obrub., krajníky alebo obruby z dlažob. kociek z betónu prostého tr. C 10/12,5	m3	6,300	64,63	407,17
44	K	953943124	Osadenie kovových kotevných platní do betónu pred zabetónovaním,so zaistením polohy hmotnosti 15-50 kg/kus (bez dodávky)	ks	43,000	5,43	233,49
	D	99	Presun hmôt HSV				1 086,05
45	K	998151111	Presun hmôt pre obj.8152, 8153,8159,zvislá nosná konštr.z tehál,tvárnic,blokov výšky do 10 m	t	482,687	2,25	1 086,05
	D	PSV	Práce a dodávky PSV				45 051,65
	D	711	Izolácie proti vode a vlhkosti				299,15
46	K	711113202	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti za studena na vodorovnej ploche z tekutej lepenky, jednonásobná	m2	32,760	3,26	106,80
47	M	5856033200	Tekutá lepenka AQUAIZOL, balenie 20 kg, 1,5-2kg/m2	kg	65,520	2,82	184,77
48	K	998711201	Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky do 6 m	%	2,916	2,60	7,58
	D	767	Konštrukcie doplnkové kovové				18 780,82
49	K	76713111.2	D+M+O informačného totemu z oceľ. lakovaného plechu 1,0x2,5x0,1m	ks	1,000	814,67	814,67
50	K	76713111.3	D+M+O nápisu z oceľ. lakovaného plechu , za každé písmeno v. do 0,3 m	ks	20,000	190,09	3 801,80
51	K	767920210	Montáž vrát a vrátok k oploteniu osadzovaných na stĺpiky oceľové, s plochou jednotlivo do 2 m2	ks	1,000	108,62	108,62
52	K	767920230	Montáž vrát a vrátok k oploteniu osadzovaných na stĺpiky oceľové, s plochou jednotlivo nad 4 do 6 m2	ks	1,000	108,62	108,62
53	M	55395630.20	Dodávka a výroba atypických brán k oploteniu z tenkostenných profilov (podľa popisu v PD)	kg	356,380	6,30	2 245,19
54	K	767995105	Montáž ostatných atypických kovových stavebných doplnkových konštrukcií nad 50 do 100 kg	kg	4 320,000	0,71	3 067,20
55	M	55395630.80	Dodávka a výroba prístreškov z tenkostenných profilov (podľa popisu v PD)	kg	4 320,000	1,96	8 467,20
56	K	998767201	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky do 6 m	%	186,133	0,90	167,52
	D	782	Dokončovacie práce a obklady z kam.				1 023,68
57	K	782611323	Montáž obkladu doskami z mäkkých kameňov, hr. do 50 mm	m2	6,400	37,41	239,42
58	M	58387975.10	Platne z umeleho teracca hr. 50 mm	m2	7,040	108,62	764,68
59	K	998782201	Presun hmôt pre kamenné obklady v objektoch výšky do 6 m	%	10,041	1,95	19,58
	D	783	Dokončovacie práce - nátery				13 154,68
60	K	783173520	Nátery oceľ.konštr. polyuretánové stredných B a plnosten. D dvojnás. 2x s emailov.	m2	207,360	5,97	1 237,94
61	K	783173527	Nátery oceľ.konštr. polyuretánové stredných B a plnostenných D základný	m2	414,720	3,80	1 575,94
62	K	783271001	lôžko pod obrub., krajníky alebo obruby z dlažob. kociek z betónu prostého tr. C 10/12,5	m2	160,000	64,63	10 340,80
	D	787	Dokončovacie práce - zasklievanie				11 793,32
63	K	787192512	Výplň striešky prístrešku sklom bezpečnostným lepeným (bez dodávky skla) do profilového tesnenia	m2	93,600	54,31	5 083,42
64	M	63421352.01	Sklo bezpečnostné lepené 4-4-2 číre do profilového tesnnia	m2	102,960	65,17	6 709,90
	D	N00	Špecifické práce				6 059,69
	D	N01	Sadové úpravy				6 059,69
65	K	R10.10	Sadové úpravy (viď. samostatný rozpočet)	súb.	1,000	6 059,69	6 059,69

DAG SLOVAKIA s.r.o. DAG SLOVA...

ROZPOČET

Stavba: RJ03-09/2020 - Centrum pomoci človeku Trnava

Objekt: RJ03-09/3 - SO 03 Demolácia jestvujúcich objektov

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							**74 972,32**
	D	HSV	Práce a dodávky HSV				74 972,32
	D	9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie				74 972,32
1	K	979083114	Vodorovné premiestnenie sutiny na skládku s naložením a zložením nad 2000 do 3000 m	t	1 728,906	2,71	4 685,34
2	K	979083191	Príplatok za každých ďalších i začatých 1000 m po spevnenej ceste	t	12 102,342	0,32	3 872,75
3	K	979093111	Uloženie sutiny na skládku s hrubým urovnaním bez zhutnenia	t	1 728,906	0,38	656,98
4	K	979089012	Poplatok za skladovanie -stavebná suť, netriedená	t	1 728,906	19,55	33 800,11
5	K	97908901.3	Zákonný poplatok obci - za netriedený odpad	t	1 728,906	1,30	2 247,58
6	K	981011313	Demolácia budov postup. rozober., z tehál, kameňa a pod. s podielom konštr. do 20%, -0,35000t	m3	1 907,488	4,89	9 327,62
6a	K	981511111.S.R	Demolácia konštrukcií objektov postupným ručným rozoberaním z tehál, tvárnic, kameňa na maltu, -1,80500t	m3	62,409	59,00	3 682,13
6b	K	981511111.S.R	Demolácia konštrukcií objektov postupným ručným rozoberaním z tehál, tvárnic, kameňa na maltu, -1,80500t	m3	2,744	67,70	185,77
7	K	981511113	Demolácia konštr. objektov, postupným rozoberaním z muriva kamenného, betónu prostého -2,38000t	m3	157,345	75,96	11 951,93
7a	K	961031311.S	Búranie základov alebo vybúranie otvorov plochy nad 4 m2 tehlových na akúkoľvek maltu, -1,80000t - historické základy v kolízii s výkopmi	m3	31,359	32,34	1 014,15
8	K	R1	Čistenie a napaletovanie tehál s presunom po stavenisku	ks	3 128,000	1,07	3 346,96
9	K	962071711.S.R	Vybúranie kovových stĺpov liatinových alebo nitovaných	ks	1,000	58,00	58,00
10	K	767658802.S.R	Demontáž oceľovej brány plochy nad 6 do 9 m2, -0,281t	ks	2,000	71,50	143,00

DAG SLOVAKIA s.r.o.

Odberateľ: Trnavská arcidiecézna charita
Projektant: AG- PP, Teodora Tekela 6, Trnava
Dodávateľ: DAG SLOVAKIA, a. s.

Dátum: 22.04.2021

Stavba : Centrum pomoci človeku Trnava - D2- Zdravotechnika

Por. číslo	Kód cenníka	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednot. cena v EUR	Cena spolu v EUR	Hmotnosť v tonách		Suť v tonách	
								Jednotková	Spolu	Jednotková	Spolu
			PRÁCE A DODÁVKY HSV								
			1 - ZEMNE PRÁCE								
1	272	11310-6121	Rozobratie zámkovej dlažby pre chodcov z betón. dlaždíc	14,000	m2	1,850	25,90			0,138	1,932
2	221	11310-7132	Odstránenie podkladov alebo krytov z betónu prost. hr. do 30 cm, do 200 m2	9,000	m2	36,980	332,82			0,500	4,500
3	221	11310-7141	Odstránenie podkladov alebo krytov živičných hr. do 5 cm, do 200 m2	9,000	m2	3,240	29,16			0,098	0,882
4	272	13220-1201	Hĺbenie rýh šírka do 2 m v horn. tr. 3 do 100 m3	99,530	m3	20,010	1 991,60				
5	MAT	551 J00483	Hadica flexi k baterii 8x12 nerez opletenie (F3/8"xM10)60 cm	36,000	kus	5,040	181,44				
6	272	13220-1209	Príplatok za lepivosť horniny tr.3 v rýhach š. do 200 cm	99,530	m3	1,110	110,48				
7	MAT	286 3K5407	dg prechodka s vonkajším závitom D63/DN2´´	2,000	kus	21,900	43,80	0,00022	0,00044		
8	MAT	319 441860	Prechodka redukovaná č. 241 138240 pozinkovaná DN 2"x1"	2,000	kus	2,500	5,00	0,00032	0,00064		
9	MAT	319 443090	Vsuvka č. 280 138243 pozinkovaná DN 2"	2,000	kus	2,420	4,84	0,00039	0,00078		
10	MAT	388 214600	Vodomer na studenú úžitk. vodu (evivalent MNQN2,5XN,EBH 190mm 1")	1,000	kus	28,240	28,24	0,00200	0,00200		
11	MAT	551 110100	Ventil priamy K83-DN25 (1´´)	1,000	kus	14,280	14,28	0,00100	0,00100		
12	MAT	551 111160	Ventil priamy mosadzný KE 125C 2"	1,000	kus	44,860	44,86	0,00200	0,00200		
13	MAT	551 214720	Filter na stud.vodu K508-DN50(2´´)	1,000	kus	28,890	28,89	0,00098	0,00098		
14	272	16230-1102	Vodorovné premiestnenie výkopu do 1000 m horn. tr. 1-4	45,420	m3	3,430	155,79				
15	272	16710-1102	Nakladanie výkopku nad 100 m3 v horn. tr. 1-4	45,420	m3	2,030	92,20				
16	232	17120-6111	Uloženie zeminy s urovnaním	45,420	m3	0,980	44,51				
17	272	17410-1101	Zásyp zhutnený jám, rýh, šachiet alebo okolo objektu	54,110	m3	3,710	200,75				
18	MAT	286 508430	Presuvka kanalizačná PVC - šachtová d 125mm	6,000	kus	2,300	13,80	0,00100	0,00600		
19	MAT	286 508440	Presuvka kanalizačná PVC - šachtová d 160mm	2,000	kus	3,630	7,26	0,00090	0,00180		
20	MAT	552 434420	Poklop vstupný šachtový d 600 D	1,000	kus	95,590	95,59	0,15800	0,15800		
21	MAT	592 240410	Dno šachtové SU- M-300	1,000	kus	271,560	271,56	2,36500	2,36500		
22	MAT	592 241000	Skruž kanal. TBS 800/500-S	1,000	kus	45,620	45,62	0,18500	0,18500		
23	MAT	592 241180	Skruž prechodová TBS 800/-625-K	1,000	kus	48,880	48,88	0,39600	0,39600		
24	001	17510-1101	Obsyp potrubia bez prehodenia sypaniny	33,120	m3	17,240	570,99				
25	001	17510-1109	Obsyp potrubia príplatok za prehodenie sypaniny	33,120	m3	10,860	359,68				
			1 - ZEMNE PRÁCE spolu:				**4 747,94**		**3,11964**		**7,314**
			4 - VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE								
26	271	45157-3111	Lôžko pod potrubie, stoky v otv. výk. z piesku a štrkopiesku	12,410	m3	40,050	497,02	1,89077	23,46446		
			4 - VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE spolu:				**497,02**		**23,46446**		**0,000**
			5 - KOMUNIKÁCIE								
27	221	57813-2111	Liaty asfalt z kameniva stred., hrubozr. š. do 3 m hr. 3 cm+3cm	9,000	m2	27,590	248,31	0,05716	0,51444		
28	272	57890-1113	Zdrsňovací posyp liateho asfaltu z kameniva obal. asfaltom 8 kg/m2	9,000	m2	0,660	5,94	0,00836	0,07524		
29	221	58113-1115	Kryt cementobet. komunikácií skup. 3 a 4 hr. 20 cm	9,000	m2	26,000	234,00	0,47811	4,30299		
30	221	59621-1120	Kladenie zámkovej dlažby do 50 m2	14,000	m2	14,180	198,52	0,08420	1,17880		
			5 - KOMUNIKÁCIE spolu:				**686,77**		**53,00038**		**0,000**
			8 - RÚROVÉ VEDENIA								
31	271	87131-3121	Montáž potrubia z kanaliz. rúr tvr. PVC otv. výk. do DN160	83,000	m	0,790	65,57				
32	271	87731-3123	Montáž tvar. 1-osých na kanaliz. potr. z PVC otv. výk.do DN150	18,000	kus	18,190	327,42				
33	271	87735-3121	Montáž tvar. odboč. na kanaliz. potr. z PVC otv. výk. do DN150	9,000	kus	17,920	161,28				
34	271	89116-3111	Montáž vodov. ventilov závitových DN 25	4,000	kus	6,840	27,36	0,00001	0,00004		
35	271	89118-5321	Montáž spätných klapiek DN 50	1,000	kus	10,380	10,38	0,00073	0,00073		
36	271	89441-1111	Zhot. šachiet z bet. dielcov, dno betón na potrubí do DN 200	1,000	kus	594,000	594,00	1,90900	1,90900		
37	271	89910-2111	Osadenie poklopov liatinových, ocel. s rámom do 100 kg	4,000	kus	23,640	94,56	0,00702	0,02808		
			8 - RÚROVÉ VEDENIA spolu:				**1 280,57**		**1,93785**		**0,000**
			9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE								
38	272	91973-1114	Zarovnanie styčnej plochy podkladu alebo krytu z betónu hr. do 25 cm	18,000	m	8,830	158,94				
39	272	91973-1121	Zarovnanie styčnej plochy podkladu alebo krytu živič. hr. do 5 cm	18,000	m	1,300	23,40				
40	272	91973-5112	Rezanie stávajúceho živičného krytu alebo podkladu hr. do 10 cm	18,000	m	4,000	72,00	0,00003	0,00054		
41	272	91973-5124	Rezanie stávajúceho betónového krytu alebo podkladu hr. do 20 cm	18,000	m	18,990	341,82	0,00009	0,00162		
42	321	97908-3213	Vodor. doprava sute a vybúraných hmôt po vode do 500 m	7,382	t	10,840	80,02				
43	272	97908-7212	Nakladanie sute na dopravný prostriedok	7,382	t	4,740	34,99				
			9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu:				**711,17**		**0,00216**		**0,000**
			PRÁCE A DODÁVKY PSV								
			72 - ZDRAVOTNO - TECHNICKÉ INŠTALÁCIE								
			721 - Vnútorná kanalizácia								
44	721	72117-0955	Opr. PVC potrubia, vsadenie odbočky do potrubia hrdl. D 110	3,000	kus	21,790	65,37	0,00777	0,02331		
45	721	72117-0956	Opr. PVC potrubia, vsadenie odbočky do potrubia hrdl. D 125	2,000	kus	21,790	43,58	0,01273	0,02546		
46	721	72117-1105	Potrubie kanal. z PP z rúr hrdlových odpadné D 50x1,8	10,000	m	9,710	97,10	0,00135	0,01350		
47	721	72117-1107	Potrubie kanal. z PP z rúr hrdlových odpadné D 75x1,8	11,000	m	17,400	191,40	0,00161	0,01771		
48	721	72117-1109	Potrubie kanal. z PP z rúr hrdlových odpadné D 110x2,2	73,000	m	20,610	1 504,53	0,00203	0,14819		
49	721	72117-1110	Potrubie kanal. z PP z rúr hrdlových odpadné D 125x2,3	85,000	m	17,240	1 465,40	0,00291	0,24735		
50	721	72117-1112	Potrubie kanal. z PVC-U rúr hrdlových odpadné D 160/3,2	1,000	m	18,740	18,74	0,00352	0,00352		
51	721	72117-2112	Privzdušňovací ventil HL - 900 - DN 110	2,000	kus	51,050	102,10	0,00459	0,00918		
52	721	72117-3204	Potrubie z rúr novodurových pripojovacích 40x1,8	4,000	m	8,580	34,32	0,00038	0,00152		
53	721	72117-3205	Potrubie z rúr novodurových pripojovacích 50x1,8	6,000	m	9,710	58,26	0,00040	0,00240		
54	721	72117-3206	Potrubie z rúr novodurových pripojovacích 63x1,8	1,000	m	11,030	11,03	0,00078	0,00078		
55	721	72119-4103	Vyvedenie a upevnenie kanal. výpustiek D 32x1,8	3,000	kus	2,680	8,04				
56	721	72119-4104	Vyvedenie a upevnenie kanal. výpustiek D 40x1,8	17,000	kus	2,860	48,62				
57	721	72119-4105	Vyvedenie a upevnenie kanal. výpustiek D 50x1,8	8,000	kus	3,160	25,28				
58	721	72119-4109	Vyvedenie a upevnenie kanal. výpustiek D 110x2,3	15,000	kus	4,670	70,05				
59	721	72121-1913	Montáž vpustí podlahových DN 110	2,000	kus	10,330	20,66				
60	721	72121-2303	Podlahová vpusť HL-310-NPr-DN110	2,000	kus	71,690	143,38	0,01541	0,03082		
61	721	72122-3405	Podľahový žľab- sprcha (ekvivalent AlcaPlast)	7,000	kus	90,160	631,12	0,00027	0,00189		
62	721	72122-3406	Podomietková zápach. uzávieka HL405	2,000	kus	54,310	108,62	0,00056	0,00112		
63	721	72122-3413	Kondenzačný odtok POLO-KAL-NG-DN50/16	4,000	kus	9,780	39,12	0,00111	0,00444		
64	721	72122-4206	Zápachové uzávery pisoárové DN 50	3,000	kus	25,630	76,89	0,00106	0,00318		
65	721	72123-3115	Strešné vtok DN75	1,000	kus	59,960	59,96	0,00401	0,00401		
66	721	72123-3116	Strešné vtok DN110	6,000	kus	72,670	436,02	0,00401	0,02406		
67	721	72124-2115	Lapač strešných spavenín (ekvivalent Alcaplast AGV1-DN 110)	7,000	kus	79,730	558,11	0,02114	0,14798		
68	721	72127-3145	Ventilačné vetracie hlavice pr.110/600	4,000	kus	11,230	44,92	0,00471	0,01884		
69	721	72129-0111	Skúška tesnosti kanalizácie vodou do DN 125	53,000	m	0,880	46,64				
70	721	72129-0112	Skúška tesnosti kanalizácie vodou DN 125-200	86,000	m	1,120	96,32				
71	721	72129-0123	Skúška tesnosti kanalizácie dymom do DN 300	41,000	m	1,050	43,05				

Por. číslo	Kód cenníka	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednot. cena v EUR	Cena spolu v EUR	Hmotnosť v tonách		Suť v tonách	
								Jednotková	Spolu	Jednotková	Spolu
			721 - Vnútorná kanalizácia spolu:				**6 048,63**		**0,72926**		**0,000**
			722 - Vnútorný vodovod								
72	721	72213-1916	Opr. vodov. ocel. potr. záv. vsadenie odbočky do potr. DN 50	1,000	súbor	58,350	58,35	0,00821	0,00821		
73	721	72213-1926	Opr. vodov. ocel. potr. záv. spätná montáž potrubia DN 50	1,000	m	4,260	4,26				
74	721	72213-1936	Opr. vodov. ocel. potr. záv. prepojenie stáv. potrubia DN 50	2,000	kus	28,950	57,90	0,00152	0,00304		
75	721	72216-0224	Potrubie vodov. z nerezových rúrok D 22/1,5	5,000	m	36,440	182,20	0,00131	0,00655		
76	721	72216-0229	Potrubie vodov. z nerezových rúrok D 42/1,5	9,000	m	79,590	716,31	0,00294	0,02646		
77	721	72217-1211	Potrubie S5-SDR11-D20X2,0 - odvod kondenzátu	20,000	m	17,610	352,20	0,00014	0,00280		
78	721	72217-1216	Potrubie vodov. z rúrok HD-PEo63/5,8	4,000	m	41,160	164,64	0,00164	0,00656		
79	721	72217-3311	Potrubie viacvrstv. D16x2 (ekvivalent Wavin Tigris K1)	120,000	m	8,150	978,00				
80	721	72217-3312	Potrubie viacvrstv. D20x2,25 (ekvivalent Wavin Tigris K1)	198,000	m	8,390	1 661,22				
81	721	72217-3313	Potrubie viacvrstv.D25x2,5 (ekvivalent Wavin Tigris K1)	70,000	m	9,860	690,20				
82	721	72217-3314	Potrubie viacvrstv. D32x3,0 (ekvivalent Wavin Tigris K1)	55,000	m	21,830	1 200,65				
83	721	72217-3316	Potrubie viacvrstv. D50x4,5 (ekvivalent Wavin Tigris K1)	102,000	m	22,560	2 301,12				
84	721	72218-2111	Ochrana potrubia izolačiou DN16 (ekvivalent Mirelon)	120,000	m	2,020	242,40				
85	721	72218-2112	Ochrana potrubia izolačiou DN20 (ekvivalent Mirelon)	203,000	m	2,040	414,12				
86	721	72218-2113	Ochrana potrubia izolačiou DN25 (ekvivalent Mirelon)	70,000	m	2,120	148,40				
87	721	72218-2114	Ochrana potrubia izolačiou DN32 (ekvivalent Mirelon)	55,000	m	2,240	123,20				
88	721	72218-2115	Ochrana potrubia izolačiou DN40 (ekvivalent Mirelon)	9,000	m	2,410	21,69				
89	721	72218-2116	Ochrana potrubia izolačiou DN50 (ekvivalent Mirelon)	102,000	m	2,540	259,08				
90	721	72222-2221	Armat. vodov. s 1 závitom, ventil vypúšťací KE 275 G 3/8	1,000	súbor	10,700	10,70				
91	721	72223-1003	Armat. vodov. s 2 závitmi, ventil priamy KE 83 C G 1	1,000	kus	20,530	20,53				
92	721	72223-1006	Armat. vodov. s 2 závitmi, ventil priamy KE 83 C G 2	1,000	kus	40,190	40,19				
93	721	72223-1013	Guľový kohút ITALVALVOLE ART G220 - DN25	1,000	kus	24,870	24,87				
94	721	72223-1015	Guľový kohút ITALVALVOLE ART G220 - DN40	2,000	kus	42,250	84,50				
95	721	72223-1063	Spätná klapka -DN25(1")	1,000	kus	10,650	10,65				
96	721	72223-1066	Spätná klapka -DN50(2")	1,000	kus	24,660	24,66				
97	721	72223-1191	Ventil poistný rohový ON 137031 G 1/2	1,000	kus	35,300	35,30				
98	721	72223-2013	Armat. vodov. s 2 závitmi, ventil šikmý VE 5083 G 1	1,000	kus	22,700	22,70				
99	721	72225-4231	Hadic.navij.typ B25/30 do steny 640x640x270mm	2,000	súbor	310,720	621,44				
100	721	72229-0226	Tlakové skúšky vodov. potrubia do DN 50	563,000	m	1,600	900,80				
101	721	72229-0234	Preplachovanie a dezinfekcia vodov. potrubia do DN 80	563,000	m	1,160	653,08				
			722 - Vnútorný vodovod spolu:				**12 025,36**		**0,05362**		**0,000**
			Dodávka								
102	721	72413-9101	Montáž cirkulačných čerpadiel	1,000	kus	38,020	38,02				
103	721	72414-5031	Čerpadlo cirkulačné - DN25 (ekvivalent WILO-Z)	1,000	kus	206,380	206,38				
104	MAT	286 3K6712	Koleno HTB, DN 70, d1-30st.- 120 413 004	2,000	kus	1,040	2,08				
105	MAT	286 3K6713	Koleno HTB, DN 70, d1-45st.- 120 423 003	1,000	kus	1,040	1,04				
106	MAT	286 3K6715	Koleno HTB, DN 70, d1-87st.- 120 453 003	2,000	kus	1,240	2,48				
107	MAT	286 3K6717	Koleno HTB, DN 100, d1-30st.- 120 473 004	9,000	kus	1,360	12,24				
108	MAT	286 3K6718	Koleno HTB, DN 100, d1-45st.- 120 483 003	34,000	kus	1,360	46,24				
109	MAT	286 3K6720	Koleno HTB, DN 100, d1-87st.- 120 513 003	14,000	kus	1,540	21,56				
110	MAT	286 3K6723	Koleno HTB, DN 125, d1-45st.- 121 943 003	28,000	kus	4,020	112,56				
111	MAT	286 3K6725	Koleno HTB, DN 125, d1-87st.- 121 973 001	5,000	kus	5,220	26,10				
112	MAT	286 3K6745	Odbočka jednoduchá HTEA, DN 50/40, d1-67st.- 121 463 005	2,000	kus	1,290	2,58				
113	MAT	286 3K6748	Odbočka jednoduchá HTEA, DN 50/50, d1-67st.- 120 533 003	4,000	kus	1,310	5,24				
114	MAT	286 3K6751	Odbočka jednoduchá HTEA, DN 70/50, d1-67st.- 120 563 003	2,000	kus	1,740	3,48				
115	MAT	286 3K6757	Odbočka jednoduchá HTEA, DN 100/50, d1-67st.- 120 623 003	12,000	kus	2,170	26,04				
116	MAT	286 3K6759	Odbočka jednoduchá HTEA, DN 100/70, d1-45st.- 120 643 003	1,000	kus	2,170	2,17				
117	MAT	286 3K6760	Odbočka jednoduchá HTEA, DN 100/70, d1-67st.- 120 653 004	1,000	kus	2,170	2,17				
118	MAT	286 3K6762	Odbočka jednoduchá HTEA, DN 100/100, d1-45st.- 121 113 003	6,000	kus	2,930	17,58				
119	MAT	286 3K6763	Odbočka jednoduchá HTEA, DN 100/100, d1-67st.- 121 123 003	9,000	kus	2,930	26,37				
120	MAT	286 3K6764	Odbočka jednoduchá HTEA, DN 100/100, d1-87st.- 121 133 003	3,000	kus	2,930	8,79				
121	MAT	286 3K6765	Odbočka jednoduchá HTEA, DN 125/100, d1-45st.- 122 103 002	17,000	kus	3,240	55,08				
122	MAT	286 3K6766	Odbočka jednoduchá HTEA, DN 125/100, d1-87st.- 122 123 003	3,000	kus	3,240	9,72				
123	MAT	286 3K6772	Odbočka jednoduchá HTEA, DN 125/125, d1-45st.- 122 223 001	16,000	kus	7,780	124,48				
124	MAT	286 3K6781	Odbočka dvojitá HTDA, DN 50/50, d1-67st.- 122 673 003	2,000	kus	9,950	19,90				
125	MAT	286 3K6783	Odbočka dvojitá HTDA, DN 100/50, d1-67st.- 122 693 003	1,000	kus	11,320	11,32				
126	MAT	286 3K6784	Odbočka dvojitá HTDA, DN 100/100, d1-67st.- 122 703 003	5,000	kus	22,640	113,20				
127	MAT	286 3K6813	Rúra prechodová HTR, DN 100/50 - 120 683 004	18,000	kus	6,730	121,14				
128	MAT	286 3K6814	Rúra prechodová HTR, DN 100/70 - 120 693 003	1,000	kus	0,700	0,70				
129	MAT	286 3K6815	Rúra prechodová HTR, DN 125/100 - 122 283 002	15,000	kus	2,720	40,80				
130	MAT	286 3K6817	Rúra prechodová HTR, DN 150/125 - 122 303 001	1,000	kus	2,810	2,81				
131	MAT	286 3K6862	Zátka hrdlová HTM, DN 50 - 121 153 003	6,000	kus	0,370	2,22				
132	MAT	286 3K6863	Zátka hrdlová HTM, DN 70 - 121 163 003	1,000	kus	0,520	0,52				
133	MAT	286 3K6864	Zátka hrdlová HTM, DN 100 - 121 173 003	10,000	kus	0,720	7,20				
134	MAT	286 3K6923	Rúra s čistiacim otvorom HTRE, DN 100 - 121 273 004	7,000	kus	4,490	31,43				
135	MAT	286 3K6924	Rúra s čistiacim otvorom HTRE, DN 125 - 122 313 001	2,000	kus	10,030	20,06				
136	MAT	286 3K6943	Hlavica odvetrávacia HTDH, DN 100 - 120 033 001	4,000	kus	9,970	39,88				
137	MAT	286 5A0101	Rúra kanalizačná hladká hrdlovaná PVC - 110x3,0x1000	11,000	kus	5,540	60,94				
138	MAT	286 5A0102	Rúra kanalizačná hladká hrdlovaná PVC - 110x3,0x2000	4,000	kus	8,110	32,44				
139	MAT	286 5A0105	Rúra kanalizačná hladká hrdlovaná PVC - 110x3,0x6000	1,000	kus	32,850	32,85				
140	MAT	286 5A0106	Rúra kanalizačná hladká hrdlovaná PVC - 125x3,0x1000	1,000	kus	6,310	6,31				
141	MAT	286 5A0107	Rúra kanalizačná hladká hrdlovaná PVC - 125x3,0x2000	2,000	kus	8,850	17,70				
142	MAT	286 5A0110	Rúra kanalizačná hladká hrdlovaná PVC - 125x3,0x6000	6,000	kus	12,820	76,92				
143	MAT	286 5A0112	Rúra kanalizačná hladká hrdlovaná PVC - 160x3,6x2000	3,000	kus	12,820	38,46				
144	MAT	286 5A0114	Rúra kanalizačná hladká hrdlovaná PVC - 160x3,6x5000	1,000	kus	32,150	32,15				
145	MAT	286 5A0115	Rúra kanalizačná hladká hrdlovaná PVC - 160x3,6x6000	1,000	kus	61,200	61,20				
146	MAT	286 5A0401	Redukcia kanalizačná PVC - DN125/110	1,000	kus	2,630	2,63				
147	MAT	286 5A0452	Presuvka kanalizačná PVC - 125	1,000	kus	2,300	2,30				
148	MAT	286 5A0453	Presuvka kanalizačná PVC - 160	3,000	kus	3,630	10,89				
149	MAT	286 5A0701	Odbočka 45st.kanalizačná PVC-110/110	4,000	kus	3,200	12,80				
150	MAT	286 5A0702	Odbočka 45st.kanalizačná PVC- 25/110	5,000	kus	4,840	24,20				
151	MAT	286 5A0706	Odbočka 45st.kanalizačná PVC-160/160	1,000	kus	8,490	8,49				
152	MAT	286 5A1003	Koleno kanalizačné PVC - 110x45st.	7,000	kus	1,310	9,17				
153	MAT	286 5A1005	Koleno kanalizačné PVC - 110x87st	10,000	kus	1,620	16,20				
			Dodávka spolu:				**1 609,23**		**0,00000**		**0,000**
			725 - Zariaďovacie predmety								
154	721	72511-2100	Závesná záchod. misa , štandardná kvalita (ekvivalent-GEBERIT)	11,000	súbor	64,090	704,99				
155	721	72511-2300	Závesná záchod. misa (ekvivalent - systém GEBERIT) pre ZŤP	4,000	súbor	127,090	508,36				
156	721	72511-9213	Montáž záchodových mís závesných	15,000	kus	18,970	284,55				
157	721	72512-2100	Pisoárové záchody z diturvitu štandardná kvalita	3,000	súbor	91,240	273,72				
158	721	72512-9202	Montáž pisoárov keramických	3,000	súbor	20,650	61,95				
159	721	72521-2111	Umývadlo z diturvitu MIO so zápach. uzáv. pre ZŤP	5,000	súbor	73,860	369,30				
160	721	72521-2200	Umývadlo z diturvitu so zápach. uzáv. štandardná kvalita	12,000	súbor	53,230	638,76				
161	721	72521-9201	Montáž umývadiel keramických so záp. uzávierkou	17,000	súbor	37,260	633,42				
162	721	72531-4370	Drez dvojitý nerez. štandardná kvalita	1,000	súbor	74,950	74,95				
163	721	72532-9101	Montáž drezov dvojitých so zápach uzávierkou	1,000	súbor	170,920	170,92				
164	721	72533-0820	Výlevka diturvitová bez armatúr (ekvivalent-MIRA JIKA)	2,000	súbor	143,380	286,76				
165	721	72533-0912	Závesná výlevka diturvitová+závesný modul (ekvivalent-MIRA JIKA)	2,000	kus	128,170	256,34				
166	721	72533-9101	Montáž výleviek keramických	4,000	súbor	24,610	98,44				
167	721	72541-3322	Žľab nerezový pre 3 tlač. ventily dl.1250mm (ekvivalent SLUN SANELA)	2,000	súbor	673,460	1 346,92				
168	721	72581-0201	Ventil tlačný pre pisoár G 1/2, štandardná kvalita	3,000	súbor	30,410	91,23				
169	721	72581-0301	Ventil rohový T66- G 1/2 štandardná kvalita	34,000	kus	2,660	90,44				
170	721	72581-9402	Montáž ventilov rohových G 1/2	34,000	súbor	6,920	235,28				
171	721	72582-0700	Batéria drezová jednopáková do 1 otvoru štandardná kvalita	1,000	kus	30,410	30,41				
172	721	72582-1300	Tlačný ventil pre umývací žľab (ekvivalent PRESTO 504 S)	6,000	kus	67,350	404,10				
173	721	72582-1400	Batéria umývadlová jednopáková do 1 otvoru štandardná kvalita	17,000	kus	38,020	646,34				
174	721	72582-9201	Sprchová hlavica (ekvivalent EKOTECH- DRIAL 09 032)	7,000	kus	76,250	533,75				
175	721	72582-9801	Termoskopický ventil (ekvivalent EKOTECH typ rada 320-OEM-1")	2,000	súbor	2 172,460	4 344,92				
176	721	72583-9203	Výtokový ventil - DN15 s možnosť. napoj hadice	2,000	súbor	17,270	34,54				

DAG SLOVAKIA s.r.o. Prijaté dňa 9. FEB

Por. číslo	Kód cennika	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednot. cena v EUR	Cena spolu v EUR	Hmotnosť v tonách		Suť v tonách	
								Jednotková	Spolu	Jednotková	Spolu
177	721	72584-0200	Tlačný ventil sprchový (ekvivalent EKOTECH PRESTO 50 B)	7,000	súbor	38,020	266,14				
178	721	72586-9101	Montáž zápach. uzávierok umývadlových D 40	17,000	kus	7,460	126,82				
179	721	72586-9209	Montáž podlahových žľabov DN 50	7,000	kus	21,010	147,07				
180	721	72586-9214	Montáž zápach. uzávierok drez. dvojdiel. D50	1,000	kus	10,080	10,08				
181	721	72598-0123	Dvierka prístupové k inštaláciám z plastov 30/30	9,000	kus	19,550	175,95				
182	721	72598-9101	Montáž dvierok 300/300 mm	9,000	kus	4,400	39,60				
			725 - Zariaďovacie predmety spolu:				**12 886,05**		**0,00000**		**0,000**
			Rozpočet celkom bez DPH:				**40 492,74**		**82,30737**		**7,314**

DAG SLOVAKIA s.r.o. DAG SLOVAKIA

Odberateľ: Trnavská arcidiecézna charita
Projektant: AG- PP, Teodora Tekela 6, Trnava
Dodávateľ: DAG SLOVAKIA, a. s.

Dátum: 22.04.2021

Stavba : Centrum pomoci človeku Trnava - D5-Plynofikácia

Por. číslo	Kód cenníka	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednot. cena v EUR	Cena spolu v EUR	Hmotnosť v tonách		Suť v tonách	
								Jednotk.	Spolu	Jednotk.	Spolu
			PRÁCE A DODÁVKY HSV								
			1 - ZEMNE PRÁCE								
1	272	11310-6121	Rozobratie zámkovej dlažby pre chodcov z betón. dlaždíc	12,000	m2	1,850	22,20				
2	272	13220-1201	Hĺbenie rýh šírka do 2 m v horn. tr. 3 do 100 m3	10,200	m3	20,010	204,10				
3	MAT	286 1H0301	Hadica flexi (ekvivalent EUROGAS 1/2"Fx1/2"M)	1,000	kus	14,120	14,12				
4	MAT	341 000M708	Vodič Cu signálny zemný identifikačný: CE 4mm	20,000	m	0,960	19,20				
5	272	13220-1209	Príplatok za lepivosť horniny tr.3 v rýhach š. do 200 cm	10,200	m3	1,110	11,32				
6	272	15110-1101	Zhotovenie paženia rýh pre podz. vedenie príložné hl. do 2 m	32,000	m2	4,020	128,64				
7	272	15110-1111	Odstránenie paženia rýh pre podz. vedenie príložné hl. do 2 m	32,000	m2	2,560	81,92				
8	MAT	283 2F0502	Fólia výstražná Žltá , šír.300, hr.0,075 mm - plyn	20,000	m	0,170	3,40				
9	MAT	286 139820	Rúrka PE-100 SDR 11,0(0,7Mpa) d 32x3,0xNAV plyn	21,000	m	1,680	35,28				
10	MAT	286 3A0103	Objímka presuvná UB - D32	4,000	kus	3,900	15,60				
11	MAT	286 3A0802	Koleno elektrotvarovkové W 90°- D32	2,000	kus	11,630	23,26				
12	MAT	286 3A3401	Prechodka PE/oc.USTRS 615 475 d/DN 32/25	2,000	kus	46,970	93,94				
13	MAT	422 3K0741	Ventil guľový DN20 - ART. 220	1,000	kus	124,930	124,93				
14	MAT	141 109860	Rúrky oceľ. bezošvé 11353.0 d 31,8 mm hr.steny 3,2 mm	1,000	m	4,940	4,94				
15	272	17410-1101	Zásyp zhutnený jám, rýh, šachiet alebo okolo objektu	10,000	m3	3,710	37,10				
			1 - ZEMNE PRÁCE spolu:				**819,95**		**0,00000**		**0,000**
			5 - KOMUNIKÁCIE								
16	221	59621-1120	Kladenie zámkovej dlažby do 50 m2	12,000	m2	14,180	170,16				
			5 - KOMUNIKÁCIE spolu:	124,80			**170,16**		**0,00000**		**0,000**
			PRÁCE A DODÁVKY PSV								
			72 - ZDRAVOTNO - TECHNICKÉ INŠTALÁCIE								
			723 - Vnútorný plynovod								
17	721	72315-0304	Potrubie plyn. z ocel. rúrok hlad. čier. zvar. D 31,8/2,6	26,000	m	12,500	325,00				
18	721	72315-0367	Chránička plyn. potrubia D 57/2.9	1,000	m	14,820	14,82				
19	721	72316-0205	Prípojka k plynomerom spoj. na závit bez ochodzu G 5/4	1,000	súbor	72,530	72,53				
20	721	72316-0335	Rozperky prípojok k plynomerom G 5/4	1,000	súbor	16,370	16,37				
			723 - Vnútorný plynovod spolu:				**428,72**		**0,00000**		**0,000**
			PRÁCE A DODÁVKY M								
			M23 - 157 Montáž potrubia								
21	923	23023-0015	Skúška tesnosti potrubia DN do 40	3,000	zvar	110,660	331,98				
22	923	23023-0016	Hlavná tlaková skúška vzduchom 0,6 MPa do DN50	47,000	m	2,630	123,61				
23	923	23023-0088	Napustenie potrubia	47,000	m	1,120	52,64				
			M23 - 157 Montáž potrubia spolu:				**508,23**		**0,00000**		**0,000**

Por. číslo	Kód cenníka	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednot. cena v EUR	Cena spolu v EUR	Hmotnosť v tonách		Suť v tonách	
								Jednotk.	Spolu	Jednotk.	Spolu
			272 - Vedenie diaľkové a prípojné - plynovody								
24	272	80210-1032	Uloženie plynovod. potrubia do ryhy z tlak. rúr polyetyl. PE vonk. priemer D32	20,000	m	0,530	10,60				
25	272	80211-0032	Montáž elektrotvaroviek UB presuvná objímka PE100 SDR11, rúry vonk. priem. D32mm	4,000	kus	4,840	19,36				
26	272	80211-5032	Montáž elektrotvaroviek W90° koleno PE100 SDR11 D32mm	2,000	kus	5,320	10,64				
27	272	80213-9025	Montáž USTRS prechodka PE/oceľ PE100 SDR11 D32/DN25mm	2,000	kus	13,210	26,42				
28	272	80322-2000	Montáž vývodu signalizačného vodiča	20,000	kus	4,630	92,60				
29	272	80322-3000	Uloženie PE fólie na obsyp	20,000	m	0,540	10,80				
30	272	80323-1020	Orientačné tabuľky plynárenské na murive	1,000	kus	27,160	27,16				
31	272	80383-0000	Odvzdušnenie domov pri prepájaní prípojky na domový rozvod	1,000	byt	543,110	543,11				
32	272	80384-0010	Činnosť revízneho technika	8,000	kus	54,310	434,48				
33	272	80384-0020	Napustenie potrubia OPZ	47,000	m	1,120	52,64				
			272 - Vedenie diaľkové a prípojné - plynovody spolu:				**1 227,81**		**0,00000**		**0,000**
			Rozpočet celkom bez DPH:				**3 154,87**		**0,00000**		**0,000**

DAG SLOVAKIA s.r.o. DAG SLOVAKIA

ZADANIE S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: Charita Trnava

Objekt:

Profesia: Ústredné kúrenie

Objednávateľ: Trnavská arcidietézna charita
Zhotoviteľ: DAG SLOVAKIA, a. s.
Miesto. Trnava

Dátum: 22.04.2021

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Jednotková cena zadania	Celková cena zadania
1	2	3	4	5	6	7
	HSV	**HSV**				
	PSV	**Práce a dodávky PSV**				**58 625,36**
	713	**Izolácie tepelné**				**2 835,55**
1	713482111	Montáž tepelnoizolačných trubíc z PE nasunutím na potrubie s prípadným pozdĺžnym a priečnym prerezaním a zalepením, hrúbka izolácie do 10 mm,vnútorný priemer trubice do 38 mm	m	560,000	2,36	1 321,60
2	713482111	Montáž tepelnoizolačných trubíc z PE nasunutím na potrubie s prípadným pozdĺžnym a priečnym prerezaním a zalepením, hrúbka izolácie do 10 mm,vnútorný priemer trubice do 38 mm	m	560,000	2,36	1 321,60
3	PC22	Tepelná izolácia potrubia ACOTTUBE hr. 10 mm DN 10 al. ekv.	m	120,000	0,38	45,60
4	PC23	Tepelná izolácia potrubia ACOTTUBE hr. 10 mm DN 15 al. ekv.	m	50,000	0,41	20,50
5	PC24	Tepelná izolácia potrubia ACOTTUBE hr. 15 mm DN 20 al. ekv.	m	25,000	0,68	17,00
6	PC25	Tepelná izolácia potrubia ACOTTUBE hr. 15 mm DN 25 al. ekv.	m	15,000	0,77	11,55
7	PC26	Tepelná izolácia potrubia ACOTTUBE hr. 20 mm DN 32 al. ekv.	m	25,000	1,64	41,00
8	PC27	Tepelná izolácia potrubia ACOTTUBE hr. 20 mm DN 40 al. ekv.	m	30,000	1,89	56,70
	S1	**SOLAR**				**4 161,70**
9	s01	LOGASOL al. ekv.	ks	2,000	832,05	1 664,10
10	s02	Základná sada pre montáž na streche FKA5	ks	1,000	105,26	105,26
11	s03	Rozširovacia sada pre montáž na streche FKA6	ks	1,000	88,15	88,15
12	s04	Záves na strechu FKA3	ks	2,000	110,53	221,06
13	s05	Pripoj. sada SKN4.0 na strechu	ks	1,000	152,94	152,94
14	s06	Odvzdušňovacia sada ELT5	ks	1,000	149,98	149,98
15	s07	Solar. stanica LOGASOL KS0110 s modulom SM100/2 al. ekv.	kpl	1,000	1 271,70	1 271,70
16	s09	Exp. nádoba Lofafix MAG SOLAR 35 l al. ekv.	ks	1,000	100,99	100,99
17	so8	Ručné čerpadlo + montážny materiál	ks	1,000	407,52	407,52
	731	**Ústredné kúrenie, kotolne**				**4 205,39**
18	bd 02	Regulátor Logamatic RC 310 SO SNíMAčOM al. ekv.	ks	1,000	218,33	218,33
19	bd 03	Logamatic RC200 al. ekv.	ks	1,000	105,64	105,64
20	bd01	Pripojovacie potrubie ku kotlu HKA GB 192 al. ekv.	kpl	1,000	118,28	118,28
21	PC0	Plynový kotol BUDERUS typ GB 192 -35i al. ekv.	súbor	1,000	2 622,43	2 622,43
22	PC1	Montáž kotla BUDERUS typ GB 192 - 35i al. ekv.	ks	1,000	868,98	868,98
23	PC2	Komínová zostava DN 80/125	súbor	1,000	110,87	110,87
24	998731201	Presun hmôt pre kotolne umiestnené vo výške (hĺbke) do 6 m	%	29,624	5,43	160,86
	732	**Ústredné kúrenie, strojovne**				**4 742,44**
25	732331516	Nádoby expanzné tlakové s membránou typ Expanzomat I bez poistného ventilu objemu 80 l al. ekv.	súbor	1,000	163,48	163,48
26	s08	Bojler Logalux SM 400/5E al. ekv.+ pripoj. sada	kpl	1,000	1 450,20	1 450,20
27	C01	Montáž ohrievača TUV	súbor	1,000	93,47	93,47
28	PC4	úpravňa vody ERAL 30 al. ekv.	súbor	1,000	934,16	934,16
29	PC05	Pripoj. skuina DNA HS25/6 bez zmiešavača	ks	1,000	391,88	391,88
30	C2	Kombi rozdeľovač DNA HKV 3/32/32	ks	1,000	295,45	295,45
31	bd - 1	Čerpadlá teplovodné montáž čerpadiel (do potrubia) obehových špirálových DN 25	súbor	1,000	890,71	890,71
32	s08	Bojler Logalux SM 400/5E al. ekv. + pripoj. sada	kpl	1,000	521,39	521,39
33	998732101	Presun hmôt pre strojovne v objektoch výšky do 6 m	t	0,025	68,04	1,70

DAG SLOVAKIA s.r.o. Vilagradská 9, Praha

ZADANIE S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: Charita Trnava

Objekt:

Profesia: Ústredné kúrenie

Objednávateľ: Trnavská arcidiecézna charita
Zhotoviteľ: DAG SLOVAKIA, a. s.
Miesto. Trnava

Dátum: 22.04.2021

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Jednotková cena zadania	Celková cena zadania
1	2	3	4	5	6	7
	733	**Ústredné kúrenie, rozvodné potrubie**				**6 192,23**
34	733111103	Časť A 03 Rozvod potrubí Potrubia z rúrok závitových ocelových bezšvových, STN 42 0250 bežných, STN 42 5710.0 - akost 11 353.0 nízkotlakových DN 15	m	220,000	9,35	2 057,00
35	733111104	Časť A 03 Rozvod potrubí Potrubia z rúrok závitových ocelových bezšvových, STN 42 0250 bežných, STN 42 5710.0 - akost 11 353.0 nízkotlakových DN 20	m	80,000	10,91	872,80
36	733111105	Časť A 03 Rozvod potrubí Potrubia z rúrok závitových ocelových bezšvových, STN 42 0250 bežných, STN 42 5710.0 - akost 11 353.0 nízkotlakových DN 25	m	100,000	13,22	1 322,00
37	733111106	Časť A 03 Rozvod potrubí Potrubia z rúrok závitových oceľových bezšvových, STN 42 0250 bežných, STN 42 5710.0 - akosť 11 353.0 nízkotlakových DN 32	m	20,000	16,25	325,00
38	733111107	Časť A 03 Rozvod potrubí Potrubia z rúrok závitových oceľových bezšvových, STN 42 0250 bežných, STN 42 5710.0 - akosť 11 353.0 nízkotlakových DN 40	m	70,000	18,84	1 318,80
39	733190107	Ostatné tlakové skúšky potrubia z oceľových rúrok závitových do DN 40	m	490,000	0,49	240,10
40	998733201	Presun hmôt pre rozvody potrubia v objektoch výšky do 6 m	%	37,192	1,52	56,53
	734	**Ústredné kúrenie, armatúry.**				**2 861,10**
41	734241215	Ventily spätné závitové Ve 3030 - priame G 1	ks	2,000	13,08	26,16
42	734241216	Ventily spätné závitové Ve 3030 - priame G 5/4	ks	1,000	17,64	17,64
43	PC9	Guľový kohút DN 25	ks	2,000	11,74	23,48
44	PC09	Guľový kohút DN 32	ks	1,000	18,28	18,28
45	734251117	Ventily poistné - závitové nízkozdvižné pružinové P 10-137-606, PN 0,6/120 st.C ON 10 7030 G 6/4	ks	1,000	183,90	183,90
46	*551270011200*	*Odkalovač Flamco Clean 1 1/4" F, FLAMCO al. ekv.*	*ks*	*15,000*	*146,62*	2 199,30
47	734291114	Ostané armatúry kohútiky plniace a vypúšťacie normy 13 7061, PN 1,0/100°C G 3/4	ks	2,000	8,31	16,62
48	734295114	Zmiešavacie armatúry trojcestné "MIX AP" DN 40	ks	1,000	101,56	101,56
49	734411111	Teplomery technické s ochranným púzdrom priame typ 160 prev."A"	ks	3,000	20,28	60,84
50	734421130	Tlakomery deformačné kruhové B s bronzovou trubicou, so spodným prípojom STN 25 7210 rozsah 0-10 MPa, nízkotlakové č. 03313 priem. 160	ks	3,000	45,62	136,86
51	734494121	Návarky s metrickým závitom akosť mat.11 416.1 M 20x1,5 dĺžky do 220 mm	ks	6,000	6,88	41,28
52	734499211	Návarky s rúrkovým závitom montáž návarkov M 20 x 1,5	ks	6,000	4,54	27,24
53	998734201	Presun hmôt pre armatúry v objektoch výšky do 6 m	%	29,400	0,27	7,94
	PDL1	**Podlahové vykurovanie**				**30 122,36**
54	Pdl 01	Rúrka Gabomax 15x1,5 al. ekv.	m	2 060,000	7,55	15 553,00
55	Pdl 02	Systémová platňa Gabotherm 1*2*3 čierna al. ekv.	m2	415,000	13,58	5 635,70
56	Pdl 03	Rozdeľovač GTF-VSS - 8 OKRUHOV al. ekv.	ks	1,000	234,63	234,63
57	Pdl 04	Rozdeľovač GTF-VSS -10 okruhov al. ekv.	ks	3,000	280,25	840,75
58	Pdl 05	Skrinka rozdeľovača GT-VK 10	ks	1,000	117,42	117,42
59	Pdl 06	Skrinka rozdeľovača GT-VK 12	ks	3,000	160,22	480,66
60	Pdl 07	Ohranná rúrka GT-SR 25	ks	110,000	56,70	6 237,00
61	Pdl 08	Dilatačný pás GTF-DFS 100	m	50,000	6,52	326,00
62	Pdl 09	Okrajový oddeľovací pás GTF-RDS	m	450,000	1,09	490,50
63	Pdl 10	Prísada do poteru Gabolith GTF-EZ 5 al. ekv.	kg	65,000	3,18	206,70
	735	**Ústredné kúrenie, vykurov. telesá**				**2 245,29**
64	PC10	Panelový radiátor KORAD typ 11K - 500/500 al. ekv.	ks	2,000	45,02	90,04
65	PC01	Panelový radiátor KORAD typ 11K - 500/800 al. ekv.	ks	2,000	59,83	119,66

DAG SLOVAKIA s.r.o. Trnava

ZADANIE S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: Charita Trnava

Objekt:

Profesia: Ústredné kúrenie

Objednávateľ: Trnavská arcidietézna charita
Zhotoviteľ: DAG SLOVAKIA, a. s.
Miesto. Trnava

Dátum: 22.04.2021

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Jednotková cena zadania	Celková cena zadania
1	2	3	4	5	6	7
66	PC11	Panelový radiátor KORAD typ 11K-500/1000 al. ekv.	ks	2,000	69,71	139,42
67	PC011	Panelový radiátor KORAD typ 11K-500/1300 al. ekv.	ks	3,000	84,52	253,56
68	PC15	Panelový radiátor KORAD typ 11K - 500/1400 al. ekv.	ks	1,000	89,45	89,45
69	PC19	Panelový radiátor KORAD typ 11K - 500/1700 al. ekv.	ks	2,000	109,21	218,42
70	PC20	Panelový radiátor KORAD typ 11K - 500/2000 al. ekv.	ks	3,000	119,07	357,21
71	735158110	Vykurovacie telesá panelové tlakové skúšky telies vodou VSŽ Košice jednoradových	kus	15,000	4,84	72,60
72	735159514	Vykurovecie telesá panelové montáž vykurovacích telies panelových VSŽ Košice typ PJ 4 výšky do 960 mm a prac. pretlaku 0,8 MPa s odvzdušnením stavebnej dĺžky do 2040 mm	súbor	15,000	58,87	883,05
73	998735201	Presun hmôt pre vykurovacie telesá v objektoch výšky do 6 m	%	12,575	1,74	21,88
	783	**Dokončovacie práce - nátery**				**1 259,30**
74	783424340	syntetické na vzduchu schnúce nátery kovového potrubia a armatúr potrubie do 50 mm dvojnásobné 1x s emailovaním a základným náterom	m	490,000	2,57	1 259,30
		Rozpočet celkom bez DPH				**58 625,36**

Stavba: Centrum pomoci človeku Trnava
Objednávateľ: Trnavská arcidiecézna charita
Zhotoviteľ : DAG SLOVAKIA, a. s.
Profesia: Elektro

Číslo položky	Názov	MJ	Počet MJ	Jednotková cena	Cena celkom
1	svietidlo "B"; viď. LEGENDA	ks	31,00	35,23	1 092,13
2	svietidlo "C";	ks	5,00	44,32	221,60
3	svietidlo "D";	ks	9,00	120,30	1 082,70
4	svietidlo "E";	ks	8,00	66,64	533,12
5	svietidlo "F";	ks	35,00	106,56	3 729,60
6	svietidlo "G";	ks	8,00	115,90	927,20
7	svietidlo "H";	ks	9,00	67,24	605,16
8	svietidlo "J";	ks	5,00	352,59	1 762,95
9	svietidlo "K";	ks	9,00	53,77	483,93
10	svietidlo "N";	ks	37,00	88,09	3 259,33
11	svietidlo "P";	ks	8,00	45,08	360,64
12	svietidlo "U";	ks	2,00	50,51	101,02
13	svietidlo "V";	ks	5,00	35,30	176,50
	NIKO PR20 kompletné al. ekv.				
14	07-011 spínač jednopólový	ks	33,00	6,03	198,99
15	07-015 spínač sériový	ks	7,00	7,11	49,77
16	07-016 spínač striedavý	ks	36,00	6,63	238,68
17	07-017 spínač krížový	ks	11,00	8,67	95,37
	NIKO PR20 kompletné al. ekv.				
18	08-321 zásuvka jednoduchá bezpečn. 21 mm	ks	141,00	10,32	1 455,12
	ZÁSUVKA PRŮMYSLOVÁ VESTAVNÁ, IP67				
19	IEG1653 16A,400V,3p+N+z	ks	3,00	10,87	32,61
20	KP 64/2L KRABICE PŘÍSTROJOVÁ	ks	234,00	3,12	730,08
21	KR 97/5 KRABICE ROZVODNÁ	ks	200,00	8,96	1 792,00
22	žaluziový spínač	ks	6,00	20,10	120,60
23	tlačitko Central stop; napr.Schneider xb5as8445 al. ekv., viď. výkr.č.2, + skrinka 180x130x96 - NSYSBS18139KTH + montážny plech 180x130, NSYAMPM1612SB	ks	1,00	40,19	40,19
	KABEL SILOVÝ, IZOLACE PVC				
24	CYKY 2x1.5 mm2, pevne	m	250,00	3,33	832,50
25	CYKY 3x1.5 mm2, pevne	m	1 980,00	3,47	6 870,60
25	CYKY 5x1.5 mm2, pevne	m	410,00	3,85	1 578,50
26	CYKY 3x2.5 mm2, pevne	m	1 320,00	3,82	5 042,40
26	CYKY 5x4 mm2, pevne	m	320,00	5,41	1 731,20
27	CYKY 5x6 mm2, pevne	m	60,00	6,38	382,80
	KABEL SILOVÝ, IZOLACE PVC				
28	CYKY-O 5x10 , pevne	m	10,00	6,51	65,10
	KABEL SILOVÝ, IZOLACE PVC				
29	CYKY-J 4x25 , pevne	m	0,00	12,39	0,00
29a	Kábel medený 1-CYKY 5x25m2	m	16,00	15,07	241,12
29b	Kábel medený silový uložený voľne 1- CYKY 0,6/1 kV 5x25	m	16,00	2,77	44,32
	KABEL SILOVÝ, IZOLACE PVC, 1kV				
30	AYKY 4x35 mm2, pevne	m	5,00	4,36	21,80
31	SYKY 2x2x0,4	m	75,00	0,99	74,25
	TRUBKA				
32	FXPM16 Trubka FXPM 16	m	50,00	2,17	108,50

33	FXKVR75 Trubka FXKVR 75,PE,-40-, 100-C	m	20,00	3,36	67,20
	VODIČ JEDNOŽILOVÝ, IZOLACE PVC				
34	CY 6 mm2,, pevne	m	80,00	1,91	152,80
35	sporáková prípojka	ks	2,00	22,05	44,10
	ZINKOVANÉ PROVEDENÍ, OCELOVÝ DRÁT POZINKOVANÝ				
36	Drát 8 drát o 8mm(0,40kg/m), pevne	m	316,00	3,96	1 251,36
37	Drát 10 drát o 10mm(0,62kg/m), pevne	m	60,00	4,45	267,00
	OCELOVÝ PÁSEK POZINKOVANÝ				
38	Páska 30x4 páska 30x4 (0,95 kg/m), pevne	m	182,00	3,13	569,66
	Spojovací svorka				
39	SS	ks	96,00	2,28	218,88
	Připojovací svorka				
40	SO okapových žlabů - velká	ks	17,00	3,50	59,50
	Svorka				
41	SZ zkušební	ks	9,00	3,82	34,38
42	SK křížová	ks	2,00	3,33	6,66
43	SR03 zemnící pásek - drát	ks	14,00	3,44	48,16
	SVORKA HROMOSVODNÍ, UZEMŇOVACÍ				
44	SJ 1 k jímací tyči,D=20	ks	3,00	4,04	12,12
45	SJ 2 k zemnící tyči,D=28	ks	4,00	4,31	17,24
	Podpěra pod taškovou krytinu-prov.Cu				
46	PV11	ks	75,00	2,11	158,25
	Podpěra vedení - prov.Cu				
47	PV15 na hřebenáče - univerzální	ks	65,00	1,77	115,05
48	PV31 na světlík	ks	28,00	1,63	45,64
	PODPĚRA VEDENÍ				
49	PV22ap pod střešní krytinu, L 290mm	ks	43,00	1,85	79,55
	JÍMACÍ TYČ A OCHRANNÁ TRUBKA				
50	JR 3,0 AlMgSi s rovným koncem, L 3000mm	ks	2,00	33,93	67,86
	DRŽÁK JÍMACÍ TYČE A OCHRANNÉ TRUBKY				
51	DJD do dřeva, D20mm, L 100mm, vrut 8/100mm	ks	4,00	2,89	11,56
	DRŽÁK JÍMACÍ TYČE				
52	DJ4D d-20mm, na krov	ks	2,00	13,74	27,48
53	DJ4H d-20mm, na krov	ks	2,00	21,28	42,56
	OCHRANNÁ STŘÍŠKA				
54	OSD d-20mm,dolní	ks	2,00	4,28	8,56
	ZEMNIČE				
55	ZT 2,0 zemnící tyč o 25mm, L 2000mm	ks	2,00	31,11	62,22
56	PAS Ekvipotenciální přípojnice K12 10x2,5-95mm + 30x4 mm	ks	1,00	32,50	32,50
57	SZ skuš.svorka 5700 DIN (OBO)	ks	2,00	4,04	8,08
58	krabica pre SZ; KUZ-VI (Kopos)	ks	9,00	31,73	285,57
59	zberná tyč 101 VL2500	ks	2,00	31,25	62,50
60	podstavec F-FIX-16	ks	4,00	41,03	164,12
61	betón.podstavec F-FIX-S10	ks	4,00	25,55	102,20
62	rozvádzač RE	ks	1,00	242,23	242,23
63	rozvádzač RH1	ks	1,00	1 353,44	1 353,44
64	rozvádzač RH1.1	ks	1,00	1 289,35	1 289,35
65	rozvádzač RH1.2	ks	1,00	763,62	763,62
66	rozvádzač RH2	ks	1,00	1 109,04	1 109,04
67	rozvádzač RH2.1	ks	1,00	1 000,42	1 000,42
68	rozvádzač RH2.2	ks	1,00	785,34	785,34
69	rozvádzač RH2.3	ks	1,00	733,20	733,20

DAG SLOVAKIA s.r.o. DAG SLOVAKIA

	Montáž rozváděčů litinových, hliníkových nebo plastových sestavy hmotnosti				
70	do 50 kg	ks	8,00	27,94	223,52
71	úprava skrine SR2	ks	1,00	128,83	128,83
72	časovýá spínač SMR-T	ks	11,00	26,12	287,32
73	el.sušič bazénový	ks	2,00	553,16	1 106,32
74	stožiar STO 76/50/3P	ks	1,00	262,22	262,22
75	výložník V2T-05-60	ks	1,00	125,68	125,68
76	základový rošt pre stožiar ZR-1-5	ks	1,00	61,14	61,14
77	pripoj.rozvodnica EKM 2050SK-3D1U	ks	1,00	53,09	53,09
	Montáž elektovýzbroje stožárů				
78	3 okruhy	ks	1,00	18,07	18,07
	Montáž výložníků osvětlení jednoramenných sloupových, hmotnosti				
79	do 35 kg	ks	1,00	36,13	36,13
	Montáž stožárů osvětlení bez zemních prací ostatních				
80	do 12 m	ks	1,00	71,25	71,25
81	prepäť.ochrana pre LED svietidlá	ks	2,00	55,94	111,88
	JAMA PRE STOŽIARIEVER.OSVETLENIA V OBJEME DO 2 m3				
82	Zemina třídy 3,strojně	m3	0,36	17,55	6,32
	ZÁKLAD Z PROSTÉHO BETONU				
83	Do rostlé zeminy bez bednění	m3	0,36	96,67	34,80
	HLOUBENÍ KABELOVÉ RÝHY				
84	Zemina třídy 3, šíře 400mm,hloubka 700mm	m	21,00	6,40	134,40
	ZŘÍZENÍ KABELOVÉHO LOŽE				
85	Z kopaného písku vrstvy 10cm se zakrytím kabelu cihlami-ve směru kabelu	m	21,00	2,66	55,86
	FOLIE VÝSTRAŽNÁ Z PVC				
86	Do šířky 20cm	m	21,00	0,70	14,70
	ZÁHOZ KABELOVÉ RÝHY				
87	Zemina třídy 3, šíře 400mm,hloubka 700mm	m	21,00	6,40	134,40
	ÚPRAVA POVRCHU				
88	Provizorní úprava terénu v zemina třídy 3	m2	37,80	1,98	74,84
89	videosada domáceho telefónu	ks	1,00	955,88	955,88
	ĎALŠIE NÁKLADY				
90	Podružný materiál	sada	1,00	162,93	170,16
90a	Doprava materiálu	%	2,00	2,41	4,82
	Elektromontáže celkom				**51 453,41**
91	PPV 6,00% z montáže: materiál + práce	ks	1,00		3 071,35
	Rozpočet celkom bez DPH				**54 524,76**

Stavba: Centrum pomoci človeku Trnava
Objednávateľ: Trnavská arcidiecézna charita
Zhotoviteľ : DAG SLOVAKIA, a. s.
Profesia: Vzduchotechnika

P.č.	Popis položky	MJ	Množstvo	Jednotková cena	Cena celkom
1	2	3	4	5	6,00
	Zariadenie.č.1 – Vetranie hygienických zariadení				
1	Potrubný ventilátor TT PRO 200T	ks	2	153,530	307,06
2	Rýchlospojka kruhová pr. 200	ks	4	5,330	21,32
3	Potrubný ventilátor QMF125T	ks	1	96,360	96,36
4	Rýchlospojka kruhová pr. 125	ks	2	4,510	9,02
5	Potrubný ventilátor QMF100T	ks	8	95,190	761,52
6	Rýchlospojka kruhová pr. 100	ks	16	4,060	64,96
7	Potrubný ventilátor QX100T	ks	3	82,510	247,53
8	Spätná klapka kruhová DAOS 200	ks	2	9,140	18,28
9	Spätná klapka kruhová DAOS 125	ks	1	5,210	5,21
10	Spätná klapka kruhová DAOS 100	ks	8	4,820	38,56
11	Tlmič hluku kruhový pr.160 dĺžka 900 RAL 9010	ks	2	63,470	126,94
12	Tanierový ventil kovový odvodný KW 160	ks	12	7,070	84,84
13	Tanierový ventil kovový odvodný KW 100	ks	15	3,800	57,00
14	Stenová mriežka NOVA-L1-2-500×300-lamely 2-17 RAL9010 - UR	ks	2	58,790	117,58
15	Protidažďová mriežka kruhová USAV 200	ks	2	12,850	25,70
16	Protidažďová mriežka kruhová USAV 160	ks	1	8,880	8,88
17	Vyfukový kus so sitom pr.200	ks	3	9,360	28,08
18	Zaizolovaný strešný prestup pre VZT potrubie pr. 200	kpl	3	37,880	113,64
19	Vyfukový kus so sitom pr.100	ks	1	6,090	6,09
20	Zaizolovaný strešný prestup pre VZT potrubie pr. 100	kpl	1	17,760	17,76
21	Spiro potrubie pr.200 tv.40%	bm	20	11,740	234,80
22	Spiro potrubie pr.160 tv.60%	bm	20	10,430	208,60
23	Spiro potrubie pr.125 tv.25%	bm	17	6,810	115,77
24	Spiro potrubie pr.100 tv.40%	bm	48	5,400	259,20
25	Povrchová úprava spiro potrubia a T.H. RAL 9010 biela	m2	34	21,100	717,40
26	Ohybné hliníkové potrubie pr.100 neizolované	bm	5	1,760	8,80
27	štvorhranné potrubie z pozinkovaného plechu sk.1 tv.100%	m2	1	45,620	45,62
28	samolepiaca tepelná izolácia s hliníkovou fóliou hr. 15 mm do interiéru	m2	4	13,360	53,44
29	samolepiaca tepelná izolácia K - FLEX AL CLAD ST 19 mm do exteriéru	m2	5	26,610	133,05
	Zariadenie.č.2 – Chladenie miestností sociálneho poradenstva na 2.NP				
30	Vonkajšia kondenzačná jednotka Mitsubishi electric MXZ-2D53VA al. ekv.	ks	2	1 689,210	3 378,42
	Qch=5,3kW, P=1,54kW, U=230V, I=7,6A, Imax=12,2A				
31	Vnútorná nástenná chladiaca jednotka MSZ-SF35VE al. ekv. + infraovládač	ks	4	417,610	1 670,44
32	Cu potrubie 6/10mm izolované + komunikačný kábel	bm	50	15,870	793,50
33	betónové kocky s gumennou podložkou pod vonkajšiu kondenzačnú jednotku	kpl	2	9,460	18,92
	Zariadenie.č.3 – Odvod vzduchu z kuchyniek				
34	Potrubný ventilátor QMF125T	ks	1	96,360	96,36
35	Rýchlospojka kruhová pr. 125	ks	2	4,510	9,02
36	Spätná klapka kruhová DAOS 125	ks	3	5,210	15,63
37	Tlmič hluku kruhový - pr.125 dĺžka 600 RAL 9010	ks	1	50,290	50,29
38	Tanierový ventil kovový odvodný KW 160	ks	2	7,070	14,14
39	Protidažďová mriežka kruhová USAV 200	ks	3	12,850	38,55
40	Spiro potrubie pr.200 tv.100%	bm	2	12,390	24,78
41	Spiro potrubie pr.160 tv.100%	bm	2	11,740	23,48
42	Spiro potrubie pr.125 tv.35%	bm	3	6,970	20,91
43	Povrchová úprava spiro potrubia a T.H. RAL 9010 biela	m2	2	21,100	42,20
	Vzduchotechnika celkom				**10 129,65**
44	Montážny, tesniaci, spojovací a závesný materiál	kpl	1	1 266,410	1 266,41
45	Uvedenie vzduchotechnických a klimatizačných zariadení do prevádzky	kpl	1	446,970	446,97
46	Zaregulovanie systému vzduchotechiky	kpl	1	670,450	670,45
	Rozpočet celkom bez DPH				**12 513,48**

Stavba: Centrum pomoci človeku Trnava
Objednávateľ: Trnavská arcidiecézna charita
Zhotoviteľ : DAG SLOVAKIA, a. s.
Zabudované zariadenia

Por.č.	Položka vo výkrese	Popis položky	MJ	Množstvo	Jednotková cena	Cena celkom
1	2	3	4	5	6,00	7,00
		1.06 Miestnosť prvého kontaktu				
1	1061	Pult informátora, pult s pracovnou doskou 1600/800, s nadstavenou policou 250/1600, v podnoží 4 zásuvky, povrchová úprava bledošedé lamino.	kus	1	1 629,46	1 629,46
		1.12 Výdaj stravy, 1.24 Raňajková miestnosť				
2	010	Výdajný ohrevný pult rozmery: 1200x700x900 mm (š x h x v), kapacita: 3x GN 1/1, delená zváraná vaňa, príkon: 2,5 kW / 230 V	kus	1	729,95	729,95
3	101	Dráha na tácky š.400mm -trubky nerez fi 30mm	bm	3	81,47	244,41
4	102	Dráha na tácky š.400mm -trubky nerez fi 30mm	bm	2,2	81,47	179,23
		1.13 Príprava výdaja stravy, 1.25 Príprava suchej stravy				
5	030	Umývací drez nerezový s posuvnými dverami USN-1PD, rozmer vane 800x500x250, odpad vlavo, otvor pre bateriu vľavo od osi vane, rozmer:1000x630x850, zadný lem 40 mm, oblý plát z predu.	kus	2	671,29	1 342,58
6		Batéria AP3	kus	2	38,02	76,04
7		Sifón jednoduchý T733, DN50/40 nerez mriežka	kus	2	7,60	15,20
8	020	Výlevka kombinovaná s nohami celonerezové prevedenie, horné umývadlo, dolný drez 40x40x20cm, závesná verzia, batéria na teplú/studenú vodu, odnímateľný nerez, rošt, prípojka 1 1/2, rozmer:500x600x850-900	kus	2	310,66	621,32
9	040	Umývačka riadu skla s odp. čerpadlom - rozmer: 575x605x820 mm (šxhxv)	kus	2	1 281,75	2 563,50
10	050	Vstavaná sklokeramická doska, 4 varné zóny, senzorové ovládanie, po obvode nerezová lišta	kus	2	271,56	543,12
11	060	Mikrovlnná rúra, objem 25l, zabudovaná v hornej skrinke	kus	2	162,93	325,86
12	201	Pracovná doska lamino š.600, dĺ.4000mm, na dolných skrinkách 5ks š.600 s tromi zásuvkami	kus	1	1 629,34	1 629,34
13	202	Pracovná doska do kúta lamino š.600, dĺ.2700/2000 mm, na dolných skrinkách 6ks š.600 s tromi zásuvkami + 1skrinka kútová dvierková	kus	1	2 172,46	2 172,46
14	203	Pracovná doska do kúta lamino š.600, dĺ.2900/900 mm, na dolných skrinkách 5ks š.600 s tromi zásuvkami a skrinka kútová dvierková	kus	1	1 629,34	1 629,34
15	204	Pracovná doska lamino š.600, dĺ.4600 mm, na dolných skrinkách 6ks š.600 s tromi zásuvkami	kus	1	2 009,52	2 009,52
16	301	Horné skrinky policové š.600, 3ks, v jednej zabudovaná mikrovlnka 25l	kus	1	434,49	434,49
		1.31 Kuchynka				
17	205	Pracovná doska lamino š.600, dĺ.2370mm, na dolných skrinkách zásuvkových, zabudovaný drez a chladnička	kus	1	1 086,23	1 086,23
18	302	Horné skrinky policové š.600, 2ks, š.400 1ks, v jednej skrinke zabudovaná mikrovlnka 25l	kus	1	434,49	434,49
		1.34 Sklad				
19	134	Vstavaná skriňa s plnými posuvnými dverami, vybavená policami s variabilým rozostupom š/v/hl 4,35/2,8/0,6m	kus	1	1 499,00	1 499,00
		2.02 Čakáreň				
20		Stoličky kotvené ku stene, sedacia a chrbtová časť plastová	kus	6	217,25	1 303,50
		2.16 Archív a sklad sociálnej práce				
21	216	Vstavaná skriňa s plnými posuvnými dverami, vybavená policami s variabilým rozostupom š/v/hl 4,5/2,4/0,6m	kus	1	1 504,43	1 504,43
		Miestnosti WC a umyvárky				
22		Elektrický sušič na vlasy bazénový 2450W	kus	2	380,18	760,36
23		Dávkovač tekutého mydla, leštená nehrdzavejúca oceľ	kus	15	43,45	651,75
		Rozpočet celkom bez DPH				**23 385,58**

Rozpočet

Názov zakázky: *číslo z CRZ:*

Centrum pomoci človeku TRNAVA

Zhotoviteľ : DAG SLOVAKIA, a. s.

Celková výmera plôch zelene	109,52 m2
Počet stromov	6 ks
Počet krov	115 ks
Počet trvaliek a tráv	158 ks
Výmera mulčovaná kôrou	61,5 m2
Výmera mulčovaná štrkom	48,02 m2

1. Sadové úpravy

P.č.	Č. položky	Druh vykonanej práce	MJ	Množstvo	Jednot. cena v EUR	Cena spolu v EUR
1	18340-2111	Rozrušenie pôdy rotavátorom	m2	109,52	0,770	84,33
2	18200-1121	Plošná úprava terénu, nerovnosti do 150 mm	m2	109,52	1,440	157,71
3	18340-3153	Obrobenie pôdy hrabaním v rov. 2x	m2	219,04	0,170	37,24
4	indiv.kalkulácia	Vytýčenie záhonov a rozloženie rastlín	kompl.	1	434,490	434,49
5	18310-1215	Hĺbenie jám pre výsadbu s 50% výmenou pôdy od 0,125 do 0,4 m3	ks	6	14,090	84,54
6	18310-1213	Hĺbenie jám pre výsadbu s 50% výmenou pôdy od 0,02 do 0,05m3	ks	115	2,400	276,00
7	18310-1212	Hĺbenie jám pre výsadbu s 50% výmenou pôdy od 0,01 do 0,02m3	ks	158	0,950	150,10
8	18410-2115	Výsadba dreviny s balom od 500 do 600mm	ks	6	18,380	110,28
9	18410-2112	Výsadba dreviny s balom od 200 do 300mm	ks	115	3,220	370,30
10	18410-2111	Výsadba dreviny s balom od 100 do 200mm	ks	158	1,890	298,62
12	18420-2111	Zakotvenie drevín troma kolmi do 2 m	ks	6	8,340	50,04
13	18490-1111	Osadenie kolov k drevine do 2m	ks	18	0,990	17,82
14	18492-1111	Položenie mulčovacej textílie	m2	109,52	1,900	208,09
15	18492-1210	Mulčovanie záhonov štrkom do 50 mm	m2	48,02	4,630	222,33
16	18492-1116	Položenie mulčovacej kôry	m2	61,5	1,120	68,88
17	indiv.kalkulácia	Osadenie drenážnej hadice ku stromom	bm	18	3,510	63,18
		Sadové úpravy spolu:				**2 633,95**

2. Materiál

P.č.		Rastlinný materiál	MJ	Množstvo	Jednot. cena v EUR	Cena spolu v EUR
18	30/40cm	Prunus laurocerasus´Otto Luyken´	ks	43	7,280	313,04
19	2 clt.	Juniperus horiz.´Wiltonii	ks	8	7,510	60,08
20	110/120 bal.	Taxus baccata´Fastigiata Robusta´	ks	1	9,490	9,49
21	14cm kont.,15/20cm	Penisetum alopecuroides´Little Bunny´	ks	5	7,280	36,40
22	30/40cm	Taxus x media´Hicksii´	ks	21	8,150	171,15
23	1 clt.	Miscanthus sinensis ´Adagio´	ks	3	6,600	19,80
24	13cm kont.	Lavandula angustifolia´Dwarf Blue´	ks	36	5,430	195,48
25	2 clt.	Chamaecyparis pisifera´Nana´	ks	11	9,230	101,53
26	K9	Stipa tenuissima	ks	38	2,170	82,46
27	14cm kont.	Ophiopogon planiscapus ´Niger´	ks	10	5,000	50,00
28	3 clt.,20/30cm	Rosa hybrida´Ballerina´	ks	31	8,360	259,16
29	1 clt.	Vinca minor´Alba´	ks	18	3,480	62,64
30	K9	Pachysandra term.´Green Carpet´	ks	48	4,340	208,32
31	12/14bal.	Acer platanoides´Globosum´	ks	6	130,350	782,10
		Medzisúčet :				**2 351,65**
P.č.		**Ostatný materiál**	**MJ**	**Množstvo**	**Jednot. cena v EUR**	**Cena spolu v EUR**
32		Štrk, frakcia 8/16	m3	4,8	34,210	164,21
33		Záhradnícky substrát 75l (pri 50% výmene pôdy v jamách)	bal	47	5,430	255,21
34		Mulčovacia kôra 70l	bal	41	4,560	186,96
35		Netkaná textília / do celej výsadby / 10% rezerva	m2	120,5	0,370	44,59
36		Závlahová plastová drenážna rúra DN 80 (ku stromom)	m	18	2,720	48,96
37		Koncová klapka na drenážnu rúru 72 - 100 s hliníkovým krytom	ks	6	48,010	288,06
38		Polky ku stromom	ks	6	1,960	11,76
39		Koly ku stromom, vrátane úväzkov	ks	18	4,130	74,34
		Medzisúčet :				**1 074,09**
		Materiál spolu:				**3 425,74**

Rozpočet celkom bez DPH	**6 059,69**

DAG SLOVAKIA a.s. DAG SLOVAKIA