

Dodatok č. 2 k Zmluve o dielo č. 1/2021

uzatvorenej podľa § 536 a nasledujúcich ustanovení zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov (ďalej len „Obchodný zákonník“) a ustanovení zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZVO“)

Objednávateľ

Názov: Trnavská arcidiecézna charita
Adresa: Hlavná 43, 917 01 Trnava
Bankové spojenie: Československá obchodná banka, a. s.
Číslo účtu: SK71 7500 0000 0040 0829 7855
IČO: 35602619
IČ DPH: neplatca DPH
Konajúci: Ing. Miroslav Dzurech, riaditeľ

(ďalej ako objednávateľ vo všetkých gramatických tvaroch)

a

Zhotoviteľ

Obchodné meno: DAG SLOVAKIA, a. s.
Sídlo: Volgogradská 9, 080 01 Prešov
Príslušný register: Obchodný register Okresného súdu Prešov, oddiel: Sa, vložka číslo: 10421/P
Bankové spojenie: Všeobecná úverová banka, a. s.
Číslo účtu: SK45 0200 0000 0028 6331 2455
IČO: 44 886 021
IČ DPH: SK 2022857749
Konajúci: Ing. Tomáš Saloky, predseda predstavenstva

(ďalej ako zhotoviteľ vo všetkých gramatických tvaroch)

uzatvorili tento Dodatok k Zmluve o dielo

(ďalej len „Dodatok“ a „Zmluva“ vo všetkých gramatických tvaroch).

Zmluvné strany dňa 14.06.2021 uzavreli Zmluvu ako výsledok procesu verejného obstarávania za účelom realizácie diela „Centrum pomoci človeku Trnava“. V zmysle bodu 13.2 Zmluvy „zmeniť alebo doplniť túto Zmluvu je možné len v súlade s § 18 ZVO na základe písomných dodatkov podpísaných oprávnenými zástupcami zmluvných strán“. Zmluvné strany uzatvorili dňa 28.03.2022 Dodatok č. 1 k Zmluve (ďalej len „Dodatok č. 1“), ktorým upravili body 3.2 a 11.2 Zmluvy a nahradili prílohy č. 1 a 2 novými prílohami. Uvedenou zmenou došlo k navýšeniu ceny za dielo, z dôvodu potreby realizácie prác navyše, k upresneniu osôb splnomocnených na zastupovanie vo veciach technických a vo veciach vykonávania diela pre účely tejto zmluvy a tiež doplneniu zoznamu subdodávateľov.

Počas realizácie diela po uzatvorení Zmluvy a Dodatku č. 1 nastali okolnosti, z ktorých vyplynula potreba realizácie ďalších prác navyše, ktorých vykonanie je potrebné na riadne ukončenie a odovzdanie diela. V dôsledku toho vyplynula potreba zmeny Zmluvy tak, že bude potrebné v zmysle bodov 3.7 a 3.9 Zmluvy zahrnúť do Zmluvy práce navyše odsúhlasené objednávateľom a to formou Dodatku č. 2.

Týmto Dodatkom sa mení Zmluva v súlade s § 18 ods. 1 písm. b) ZVO, nakoľko sa jedná



o dopĺňujúce stavebné práce (práce navyiac), ktoré sú nevyhnutné, nie sú zahrnuté do pôvodnej zmluvy, poskytuje ich pôvodný dodávateľ a zmena dodávateľ nie je možná z ekonomických aj technických dôvodov a spôsobí verejnému obstarávateľovi významné ťažkosti, alebo podstatnú duplicitu nákladov. Týmto Dodatkom sa nemení charakter Zmluvy a nenastáva ani podstatná zmena pôvodnej zmluvy.

1. Predmet Dodatku

1.1 Za bod 1.10 Zmluvy sa vkladá nový bod 1.11 Zmluvy, ktorý znie:

„Súčasťou vykonania diela zhotoviteľom je aj záväzok zhotoviteľa vykonať pre objednávateľa práce navyiac, ktoré sú bližšie špecifikované v Prílohe č. 5 tejto Zmluvy – Rozpočet zhotoviteľa na práce navyiac, pričom zhotoviteľ sa zaväzuje tieto práce navyiac zhotoviť a dodať riadne a včas podľa rozpočtu (ocenených výkazov výmer), ktoré tvoria neoddeliteľnú Prílohu č. 5 tejto Zmluvy – Rozpočet zhotoviteľa na práce navyiac“.

1.2 Pôvodné znenie bodu 3.2 Zmluvy, upravujúce celkovú cenu diela ako aj odkaz na jej kalkuláciu sa v plnom rozsahu nahrádza nasledujúcim znením:

Celková cena ako aj ceny za jednotlivé položky sú uvedené v nacenenom výkaze výmer, ktorý tvorí Prílohu č. 2 a Prílohu č. 5 tejto Zmluvy a predstavuje sumu celkom:

„Cena bez DPH:	1 136 077,69 EUR
DPH 20%:	227 215,54 EUR
Cena s DPH:	1 363 293,23 EUR.“

1.3 V bode 13.8 Zmluvy sa dopĺňa Príloha č. 5 Rozpočet zhotoviteľa na práce navyiac.

1.4 Ostatné ustanovenia Zmluvy ostávajú týmto Dodatkom nedotknuté.

2. Záverečné ustanovenia

2.1 Zmluvné strany prehlasujú, že súhlasia s obsahom tohto Dodatku, ktorý bol spísaný na základe pravdivých údajov a ich slobodnej vôle a nebol uzavretý v tiesni ani za inak nevýhodných podmienok. Zmluvné strany si tento Dodatok prečítali a na znak súhlasu ho podpisujú.

2.2 V prípade, že akékoľvek ustanovenie Dodatku je alebo sa stane neplatným, neúčinným a/alebo nevykonateľným, nie je tým dotknutá platnosť, účinnosť a/alebo vykonateľnosť ostatných ustanovení Dodatku pokiaľ to nevylučuje v zmysle všeobecne záväzných právnych predpisov, samotná povaha takéhoto ustanovenia. Zmluvné strany sa zaväzujú bez zbytočného odkladu po tom, ako zistia, že niektoré z ustanovení tohto Dodatku je neplatné, neúčinné a/alebo nevykonateľné, nahradiť dotknuté ustanovenie ustanovením novým, ktorého obsah bude v čo najväčšej miere zodpovedať vôli strán v čase uzatvorenia dodatku. Do uzavretia takého ďalšieho dodatku platí zodpovedajúca právna úprava všeobecne záväzných právnych predpisov Slovenskej republiky.

2.3 Zmluvné strany sa dohodli, že akékoľvek právne vzťahy spojené s týmto Dodatkom, jeho výklad a aplikácia sa spravujú rovnakým rozhodným právom ako Zmluva o dielo. Príslušnosť na riešenie akýchkoľvek sporov podľa tohto Dodatku je daná rovnako, ako pre Zmluvu o dielo.

2.4 Tento Dodatok je neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy. Neoddeliteľnou súčasťou tohto Dodatku je Príloha tohto Dodatku Rozpočet zhotoviteľa na práce navyiac.

2.5 Tento Dodatok je vyhotovený v 5 rovnopisoch, z ktorých po jeho podpise obdrží objednávateľ 3 rovnopisy a zhotoviteľ 2 rovnopisy.

2.6 Tento Dodatok nadobúda platnosť dňom jeho podpísania obidvomi zmluvnými stranami

a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia podľa § 47a ods. 1 zákona č.40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov v spojení s § 5a zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov.

- 2.7 Objednávateľ si vyhradzuje právo odstúpiť od tohto Dodatku v prípade, že riadiaci orgán, ktorý bude Dodatok kontrolovať, vystaví objednávateľovi Správu z kontroly Dodatku, s výsledkom kontroly, ktorý neumožní financovanie predmetu obstarávania v rozsahu podľa tohto Dodatku.

Štatutárne orgány zmluvných strán podpisom tohto Dodatku vyjadrujú svoj súhlas s jeho zverejnením v plnom rozsahu.

-7. 12. 2022

V Trnave dňa

Za objednávateľa:



Ing. Miroslav Dzurech, riaditeľ
Trnavská arcidiecézna charita

- 6 -12- 2022

V Prešove dňa

Za zhotoviteľa:



Ing. Tomáš Saloky, predseda predstavenstva
DAG SLOVAKIA, a. s.

KRYCI LIST ROZPOCTU

Názov stavby **Centrum pomoci človeku Trnava**

Názov objektu **Naviac práce - Dodatok č.2**

JKSO

EČO

Miesto

Trnava

IČO

IČ DPH

Objednávateľ **Trnavská arcidiecézna charita**

Projektant

Zhotoviteľ **DAG SLOVAKIA, a. s.**

Spracoval **Ing. Michal Kalász**

35602619

44886021

Rozpočet číslo

Dňa

2.12.2022

CPV

CPA

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady \ EUR

A		Základné rozp. náklady		B		Doplnkové náklady		C		Vedľajšie rozpočtové náklady	
1	HSV	Dodávky	34 290,77	8	Práca nadčas	0,00	13	GZS		0,00	
2		Montáž	47 148,14	9	Bez pevnej podl.	0,00	14	Mimostaven. doprava		0,00	
3	PSV	Dodávky	13 813,18	10	Kultúrna pamiatka	0,00	15	Sťažené podmienky		0,00	
4		Montáž	5 552,11	11		0,00	16	Vplyv prostredia		0,00	
5	"M"	Dodávky	4 399,75				17	Klimatické vplyvy		0,00	
6		Montáž	8 503,45				18	VRN z rozpočtu		0,00	
7	ZRN (r. 1-6)		113 707,40	12	DN (r. 8-11)		19	VRN (r. 13-18)		0,00	
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnosť	0,00	22	Ostatné náklady		0,00	

Projektant

Dátum a podpis

Objednávateľ

Dátum a

Zhotoviteľ

Ing. ... sedá ... SLOVAKIA, a. s.

Pečiatka

Pečiatka

TRNAVSKÁ ARCIDIECÉZNA CHARITA
Hlavná 43, 917 01 Trnava
DAG SLOVAKIA, a.s.
Volgogradská 9, 080 01 Prešov
IČO: 44 886 021 IČDPH: SK2022857749

Pečiatka

D Celkové náklady

23 Súčet 7, 12, 19-22 113 707,40

24 DPH 20,00 % z 113 707,40 22 741,48

25 Cena s DPH (r. 23-24) 136 448,88

E Prípochy a odpochy

26 Dodávky zadávateľa 0,00

27 Kľzavá doložka 0,00

28 Zvýhodnenie + - 0,00



Rekapitulácia

Stavba: Centrum pomoci človeku Trnava - Dodatok č.2

Objednávateľ: Trnavská arcidiecézna charita

Zhotoviteľ: DAG SLOVAKIA, a. s.

Miesto: Trnava

Spracoval: Ing. Michal Kalász

Dátum: 2.12.2022

Kód	Zákazka	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH
NP	Naviac práce - Dodatok č.2	113 707,40	22 741,48	136 448,88
NP1	Naviac práce - prípočky	125 386,68	25 077,34	150 464,02
14	Podrezávanie muríva a pridružené práce - upresnenie po realizácii	13 951,63	2 790,33	16 741,96
15	Doplnenie hydroizolácie spodnej stavby	1 490,80	298,16	1 788,96
16	Búranie a domurovanie steny 2NP na jestvujúcej časti	1 038,24	207,65	1 245,89
17	Úprava dosky D1	1 793,76	358,75	2 152,51
18	Dodávka manžety na strešné okná	5 416,16	1 083,23	6 499,39
19	Chýbajúci materiál na zábradlie	1 970,31	394,06	2 364,37
20	Zmena spádovej vrstvy na S2, S3 a S4 a doplnenie atiky	3 969,08	793,82	4 762,90
21	Zmena popisu položky II	0,00	0,00	0,00
22	Výstužná mriežka do omietky, doplnenie omietky pod obklad a doplnenie prednástreku	16 728,80	3 345,76	20 074,56
23	Úprava kolízie ZTI a doplnenie armatúr pre termostát. zmiešavací ventil	748,28	149,66	897,94
24	Úprava ÚK	7 255,40	1 451,08	8 706,48
25	Doplnenie ZTI podľa PD	10 518,78	2 103,76	12 622,54
26	Fasádny náter pod drevený obklad	3 648,49	729,70	4 378,19
27	Búranie múrika starého oplatenia	471,09	94,22	565,31
28	Minerálna vlna okolo bleskozvodov	2 580,46	516,09	3 096,55
29	Plný záklop na strechu S5	1 015,20	203,04	1 218,24
30	Búranie dlažby v časti brečtan	357,72	71,54	429,26
31	Výpravky po ryhách inštalácií	4 353,09	870,62	5 223,71
32	Štrukturovaná kabeláž	11 799,71	2 359,94	14 159,65
33	Skryté BLZ zvody	2 549,55	509,91	3 059,46
34	Vloženie armatúry pre výtokový ventil	97,03	19,41	116,44
35	Vloženie odočky pre m2.16 a doplnenie kanál. pre kondenz kotlov	370,11	74,02	444,13
36	Doplnenie zámočníckych výrobkov	1 501,23	300,25	1 801,48

Rekapitulácia

Stavba: Centrum pomoci človeku Trnava - Dodatok č.2

Objednávateľ: Trnavská arcidiecézna charita

Zhotoviteľ: DAG SLOVAKIA, a. s.

Miesto: Trnava

Spracoval: Ing. Michal Kalász

Dátum: 2.12.2022

Kód	Zákazka	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH
37	Vysekanie poteru v miestnosti 1.34	3 206,94	641,39	3 848,33
38	Cenový rozdiel zámkovej dlažby	5 174,74	1 034,95	6 209,69
39	Úprava areálového rozvodu vody	19 289,25	3 857,85	23 147,10
40	Úprava areálového rozvodu plynu	4 090,83	818,17	4 909,00
NP2	Naviac práce - odpočty	-11 679,28	-2 335,86	-14 015,14
004	Úprava dosky D1	-1 070,44	-214,09	-1 284,53
005	Zmena spádovej vrstvy na S2, S3 a S4 a doplnenie atiky	-2 593,83	-518,77	-3 112,60
006	Úprava ÚK	-4 458,36	-891,67	-5 350,03
007	Minerálna vlna okolo bleskozvodov	-1 016,88	-203,38	-1 220,26
008	SKryté zvody - odpočty	-474,04	-94,81	-568,85
009	Cenový rozdiel zámkovej dlažby	-2 065,73	-413,15	-2 478,88

Celkom

113 707,40

22 741,48

136 448,88

Ing. Tomáš Saloky, predseda predstavenstva
DAG SLOVAKIA, a. s.


DAG SLOVAKIA, a.s.
Veľgogradská 9, 080 01 Prešov
IČO: 44 886 021 IČDPH: SK222857749



ROZPOČET

Stavba: Centrum pomoci človeku Trnava
Objekt: NP - Naviac práce
Časť: NP1 - Naviac práce - prípočty
Úroveň 3:

14 - Podrezávanie muriva a pridružené práce - upresnenie po realizácii

Miesto: Trnava

Objednávateľ: Trnavská arcidiecézna charita

Zhotoviteľ: DAG SLOVAKIA, a.s.

Dátum:

Projektant:

Spracovateľ: Ing. Michal Kalász

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

13 951,63

D	D1	PRÁCE A DODÁVKY HSV				25,90	
D	D2	1 - ZEMNE PRÁCE				25,90	
1	K	11310-6121	Rozobratie zámkovej dlažby pre chodcov z betón. dlaždíc	m2	14,000	1,85	25,90
P	Poznámka k položke: Položka ZoD						
D	D3	5 - KOMUNIKÁCIE				0,00	
2	K	59621-1120	Kladenie zámkovej dlažby do 50 m2	m2	0,000	14,18	0,00
P	Poznámka k položke: Položka ZoD						
D	HSV	Práce a dodávky HSV				13 925,73	
D	1	Zemné práce				362,83	
3	K	131211111.S	Hĺbenie jám v hornine tr.3 nesúdržných - ručným náradím	m3	5,600	63,43	355,21
P	Poznámka k položke: Nová položka						
VV	(14+14)*1*0,2				5,600		
4	K	162201102	Vodorovné premiestnenie výkopku z horniny 1-4 nad 20-50m	m3	5,600	1,36	7,62
P	Poznámka k položke: Položka ZoD						
VV	(14+14)*1*0,2				5,600		
D	3	Zvislé a kompletne konštrukcie				13 431,20	
5	K	311208210.S	Podrezávanie muriva zmiešaného lanovou pílou s vložením vodorovnej izolácie (m2) - nahradená injektážou v dvoch radoch	m2	4,970	339,25	1 686,07
P	Poznámka k položke: Nová položka						
6	K	311209002.SR	Podrezávanie muriva zmiešaného lanovou pílou s vložením vodorovnej izolácie nerezovými plechmi (m2)	m2	23,420	501,50	11 745,13
P	Poznámka k položke: Nová položka						
D	9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie				129,95	
7	K	965042141.S.R	Búranie podkladov z betónu plochy nad 4 m2 -2,20000t	m3	0,700	93,42	65,39
P	Poznámka k položke: Nová položka						
VV	"Podklad pod zámkovou dlažbou" 14*1*0,05				0,700		
VV	Súčet				0,700		
8	K	979081111	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	1,540	8,13	12,52
P	Poznámka k položke: Položka ZoD						
9	K	979081121	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	13,860	0,25	3,47
P	Poznámka k položke: Položka ZoD						
VV	1,54*9 'Prepočítané koeficientom množstva				13,860		
10	K	979082111	Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	1,540	6,37	9,81
P	Poznámka k položke: Položka ZoD						
11	K	979082121	Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m	t	9,240	0,72	6,65

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
P			<i>Poznámka k položke:</i> <i>Položka ZoD</i>				
VV			1,54*6 'Prepočítané koeficientom množstva				
12	K	97908901.3	Zákonný poplatok obci - netriedený odpad	t	1,540	1,30	2,00
P			<i>Poznámka k položke:</i> <i>Položka ZoD</i>				
13	K	979089012	Poplatok za skladovanie - stavebná suť	t	1,540	19,55	30,11
P			<i>Poznámka k položke:</i> <i>Položka ZoD</i>				
D 99			Presun hmôt HSV				
14	K	998011002	Presun hmôt pre budovy JKSO 801, 803,812,zvislá konštr.z tehál,tvárníc,z kovu výšky do 12 m	t	0,654	2,68	1,75
P			<i>Poznámka k položke:</i> <i>Položka ZoD</i>				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
	VV		"murivo jestvujúcej časti" 9,94*1,5*0,4		5,964		
	VV		"odpočet otvorov" -1,3*1,5*0,3*4		-2,340		
	VV		Súčet		3,624		
	D	99	Presun hmôt HSV				17,50
13	K	998011002	Presun hmôt pre budovy JKSO 801, 803,812,zvislá konštr.z tehál,tvárníc,z kovu výšky do 12 m	t	6,531	2,68	17,50
	P		Poznámka k položke: Položka ZoD				

ROZPOČET

Stavba:

Centrum pomoci človeku Trnava

Objekt:

NP - Naviac práce

Cast':

NP1 - Naviac práce - přípočty

Úroveň 3:

17 - Úprava dosky D1

Miesto:

Trnava

Dátum:

Objednávateľ:

Trnavská arcidiecézna charita

Projektant:

Zhotovitel':

DAG SLOVAKIA, a.s.

Spracovateľ:

Ing. Michal Kalász

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

1 793,76

D		HSV	Práce a dodávky HSV				1 793,76
D		4	Vodorovné konštrukcie				1 757,92
1	K	411321414	Betón stropov doskových a trámových, železový tr.C 25/30	m3	5,457	84,73	462,37
P			Poznámka k položke:				
VV			Položka zo ZoD				
VV			"ozn. D1, plechodoska " (9,94*4,575)*0,12				
			Súčet				
2	K	411354401.S	Denný prenájom dodatočného podoprenia stropov systémového pre svetlú výšku miestnosti do 3500 mm a zaťaženia do 5 kN/m2	m2	4 547,550	0,11	500,23
P			Poznámka k položke:				
VV			Nová položka				
VV			"ozn. D1 "				
VV			(9,94*4,575)*100				
			Súčet				
3	K	411354451.S	Montáž dodatočného podoprenia stropov systémového pre zaťaženia do 5 kN/m2	m2	45,476	12,00	545,71
P			Poznámka k položke:				
			Nová položka				
4	K	411354461.S	Demontáž dodatočného podoprenia stropov systémového pre zaťaženia do 5 kN/m2	m2	45,476	3,20	145,52
P			Poznámka k položke:				
			Nová položka				
5	K	411362021	Výstuž stropov doskových, trámových, vložkových,konzolových alebo balkónových, zo zvarovaných sietí KARI	t	0,062	1 678,93	104,09
P			Poznámka k položke:				
VV			Položka zo ZoD				
VV			"podľa statiky v.č.S- 5, D1+D2+D3" -(780*0,001)				
VV			"podľa statiky v.č.S- 5 rev z 15.2.2022, D1+D2+D3"				
VV			842,4*0,001				
			Súčet				
D		99	Presun hmôt HSV				35,84
6	K	998011002	Presun hmôt pre budovy JKSO 801, 803,812,zvislá konštr.z tehál,tvárníc,z kovu výšky do 12 m	t	13,373	2,68	35,84
P			Poznámka k položke:				
			Položka ZoD				

ROZPOČET

Stavba:

Centrum pomoci človeku Trnava

Objekt:

NP - Naviac práce

Čast':

NP1 - Naviac práce - přípočty

Úroveň 3:

18 - Dodávka manžety na strešné okná

Miesto:

Trnava

Dátum:

Objednávateľ:

Trnavská arcidiecézna charita

Projektant:

Zhotovitel':

DAG SLOVAKIA, a.s.

Spracovateľ:

Ing. Michal Kalász

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

5 416,16

D PSV

Práce a dodávky PSV

5 416,16

D 766

Konstrukcie stolárske

5 416,16

1	M	611380002800	Lemovanie hliníkové VELUX EDW CK02, šxv 550x780 mm bez zatepľovacej sady, pre profilovanú strešnú krytinu do 120 mm	ks	1,000	68,62	68,62
2	M	611380006100	Zatepľovacia sada VELUX BDX 2000 CK02, šxv 550x780 mm	ks	1,000	45,18	45,18

P

Poznámka k položke:
Izolačný rám+plisovaná manžeta

3	M	611380003400	Lemovanie hliníkové VELUX EDW MK08, šxv 780x1400 mm bez zatepľovacej sady, pre profilovanú strešnú krytinu do 120 mm	ks	27,000	85,38	2 305,26
4	M	611380003400.1	Lemovanie hliníkové VELUX EKW MK08 0021H kombi, bez zatepľovacej sady, pre profilovanú strešnú krytinu do 120 mm	ks	4,000	114,58	458,32
5	M	611380003400.2	Lemovanie hliníkové VELUX EKW MK08 0002H kombi, bez zatepľovacej sady, pre profilovanú strešnú krytinu do 120 mm	ks	4,000	63,54	254,16
6	M	611380006800	Zatepľovacia sada VELUX BDX 2000 MK08, šxv 780x1400 mm	ks	39,000	58,58	2 284,62

P

Poznámka k položke:
Izolačný rám+plisovaná manžeta

ROZPOČET

Stavba: Centrum pomoci človeku Trnava
Objekt: NP - Naviac práce
Časť: NP1 - Naviac práce - prípočty

Úroveň 3: 19 - Chýbajúci materiál na zábradlie

Miesto: Trnava

Objednávateľ: Trnavská arcidiecézna charita

Zhotoviteľ: DAG SLOVAKIA, a.s.

Dátum:

Projektant:

Spracovateľ: Ing. Michal Kalász

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

1 970,31

D	PSV	Práce a dodávky PSV				1 970,31	
D	767	Konštrukcie doplnkové kovové				1 970,31	
1	M	55391538.10	Zábradlie výšky 1,0 mm rám z oceľ. joklových profilov, výplň Ťahokov oko 43x20 -2,2x1,5 mm vrátane stĺpikov (podľa popisu v PD)	m	18,060	108,62	1 961,68
P			Poznámka k položke:				
VV			Položka ZoD				
VV			"zábradlie lávky rovné ozn. z8+z8" 9,03*2				18,060
VV			Súčet				18,060
2	K	998767202	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	19,617	0,44	8,63
P			Poznámka k položke:				
			Položka ZoD				

ROZPOČET

Stavba: Centrum pomoci človeku Trnava
Objekt: NP - Naviac práce
Časť: NP1 - Naviac práce - prípočty
Úroveň 3:

21 - Zmena popisu položky II

Miesto: Trnava

Objednávateľ: Trnavská arcidiecézna charita

Zhotoviteľ: DAG SLOVAKIA, a.s.

Dátum:

Projektant:

Spracovateľ: Ing. Michal Kalász

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

0,00

D D3

1.13 Príprava výdaja stravy, 1.25 Príprava suchej stravy

0,00

1	K	Pol138	Umývací drez nerezový CNDL 2p rozmerov 1100 x 700 / rozmer drezu 960 x 510 x 315 mm / drez so spodnou policou, zadný lem 40 mm, oblý plát z predu.	kus	2,000	671,29	1 342,58
---	---	--------	--	-----	-------	--------	----------

P

Poznámka k položke:
Nová položka

2	K	Pol138.1	Umývací drez nerezový s posuvnými dverami USN-1PD, rozmer vane 800x500x250, odpad vľavo, otvor pre bateriu vľavo od osi vane, rozmer:1000x630x850, zadný lem 40 mm, oblý plát z predu.	kus	-2,000	671,29	-1 342,58
---	---	----------	--	-----	--------	--------	-----------

P

Poznámka k položke:
Položka ZoD

D HSV

Práce a dodávky HSV

0,00

D 6

Úpravy povrchov, podlahy, osadenie

0,00

3	K	611460363.S	Vnútná omietka stropov vápennocementová jednovrstvová, hr. 10 mm	m2	444,600	10,86	4 828,36
---	---	-------------	--	----	---------	-------	----------

P

Poznámka k položke:
Nová položka

4	K	611461136	Vnútná omietka stropov vápennocementová hr. 8 mm	m2	-444,600	5,43	-2 414,18
---	---	-----------	--	----	----------	------	-----------

P

Poznámka k položke:
Položka ZoD

5	K	611461143	Vnútná omietka stropov štuková stierka hr. 4 mm	m2	-444,600	5,43	-2 414,18
---	---	-----------	---	----	----------	------	-----------

P

Poznámka k položke:
Položka ZoD

6	K	612460364.S	Vnútná omietka stien vápennocementová jednovrstvová, hr. 15 mm	m2	941,284	10,86	10 222,34
---	---	-------------	--	----	---------	-------	-----------

P

Poznámka k položke:
Nová položka

7	K	612465136	Vnútná omietka stien vápennocementová hr. 10 mm	m2	-941,284	5,43	-5 111,17
---	---	-----------	---	----	----------	------	-----------

P

Poznámka k položke:
Položka ZoD

8	K	612465142	Vnútná stierka vápennocementová hr. 4 mm	m2	-941,284	5,43	-5 111,17
---	---	-----------	--	----	----------	------	-----------

P

Poznámka k položke:
Položka ZoD

9	K	632452220.S	Cementový poter, hr. 45 až 55 mm	m2	495,170	15,21	7 531,54
---	---	-------------	----------------------------------	----	---------	-------	----------

P

Poznámka k položke:
Nová položka

10	K	632477004	Liaty samonivelačný anhydritový poter hr.45 až 55mm	m2	-495,170	15,21	-7 531,54
----	---	-----------	---	----	----------	-------	-----------

P

Poznámka k položke:
Položka ZoD

ROZPOČET

Stavba: Centrum pomoci cloveku Trnava

Objekt: NP - Naviac práce

Časť: NP1 - Naviac práce - prípočty

Úroveň 3: 22 - Výstužná mriežka do omietky, doplnenie omietky pod obklad a doplnenie prednástreku

Miesto: Trnava

Objednávateľ: Trnavská arcidiecézna charita

Zhotoviteľ: DAG SLOVAKIA, a.s.

Dátum:

Projektant:

Spracovateľ: Ing. Michal Kalász

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu 16 728,80

D HSV Práce a dodávky HSV 16 728,80

D 6 Úpravy povrchov, podlahy, osadenie 16 685,07

1	K	611481121.S	Potiahnutie vnútorných stropov sklotextilnou mriežkou s vložením bez lepidla	m2	444,600	6,25	2 778,75
---	---	-------------	--	----	---------	------	----------

P Poznámka k položke:
Nová položka

2	K	612460364.S	Vnútorná omietka stien vápennocementová jednovrstvová, hr. 15 mm s hrubým urovnaním pod obklad	m2	466,862	14,00	6 536,07
---	---	-------------	--	----	---------	-------	----------

3	K	612465111	Príprava vnútorného podkladu stien pod vnút. obklad - cementový nástrek hr.2 mm	m2	941,284	1,63	1 534,29
---	---	-----------	---	----	---------	------	----------

P Poznámka k položke:
Položka ZoD

4	K	612481121.S	Potiahnutie vnútorných stien sklotextilnou mriežkou s vložením bez lepidla	m2	941,284	6,20	5 835,96
---	---	-------------	--	----	---------	------	----------

P Poznámka k položke:
Nová položka

VV	"Staré murivo"	124,349	124,349
VV	"Nové murivo"	816,935	816,935
VV	Súčet		941,284

D 99 Presun hmôt HSV 43,73

5	K	998011002	Presun hmôt pre budovy JKSO 801, 803,812,zvislá konštr.z tehál,tvárníc,z kovu výšky do 12 m	t	16,319	2,68	43,73
---	---	-----------	---	---	--------	------	-------

P Poznámka k položke:
Položka ZoD

ROZPOČET

Stavba: Centrum pomoci človeku Trnava

Objekt: NP - Naviac práce

Časť: NP1 - Naviac práce - prípočty

Úroveň 3: 23 - Úprava kolízie ZTI a doplnenie armatúr pre termostat. zmiešavací ventil

Miesto: Trnava

Objednávateľ: Trnavská arcidiecézna charita

Zhotoviteľ: DAG SLOVAKIA, a.s.

Dátum:

Projektant:

Spracovateľ: Ing. Michal Kalász

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu							748,28
D	PSV	Práce a dodávky PSV					748,28
D	722	Zdravotechnika - vnútorný vodovod					700,23
1	K	722190223.S	Prípojka vodovodná z oceleových rúr pre pevné pripojenie DN 25	súb.	1,000	155,56	155,56
P			Poznámka k položke: Nová položka				
2	K	722190225.S	Prípojka vodovodná z oceleových rúr pre pevné pripojenie DN 40	súb.	1,000	261,31	261,31
P			Poznámka k položke: Nová položka				
3	K	722221030.S	Montáž guľového kohúta závitového priameho pre vodu G 6/4	ks	1,000	8,70	8,70
P			Poznámka k položke: Nová položka				
4	M	551110005900.S	Guľový uzáver pre vodu 6/4", niklovaná mosadz	ks	1,000	57,26	57,26
P			Poznámka k položke: Nová položka				
5	K	72217-3314	Potrubié viacvrstv. D32x3,0 (ekvivalent Wavin Tigris K1)	m	1,000	21,83	21,83
P			Poznámka k položke: Položka ZoD				
6	K	72217-3316	Potrubié viacvrstv. D50x4,5 (ekvivalent Wavin Tigris K1)	m	1,000	22,56	22,56
P			Poznámka k položke: Položka ZoD				
7	K	72218-2114	Ochrana potrubia izoláciou DN32 (ekvivalent Mirelon)	m	1,000	2,24	2,24
P			Poznámka k položke: Položka ZoD				
8	K	72218-2116	Ochrana potrubia izoláciou DN50 (ekvivalent Mirelon)	m	1,000	2,54	2,54
P			Poznámka k položke: Položka ZoD				
9	K	72223-1003	Armat. vodov. s 2 závitmi, ventil priamy KE 83 C G 1	kus	1,000	20,53	20,53
P			Poznámka k položke: Položka ZoD				
10	K	72223-1013	Guľový kohút ITALVALVOLE ART G220 - DN25	kus	4,000	24,87	99,48
P			Poznámka k položke: Položka ZoD				
11	K	72223-1063	Spätná klapka -DN25(1")	kus	4,000	10,65	42,60
P			Poznámka k položke: Položka ZoD				
12	K	72229-0226	Tlakové skúšky vodov. potrubia do DN 50	m	2,000	1,60	3,20
P			Poznámka k položke: Položka ZoD				
13	K	998722201.S	Presun hmôt pre vnútorný vodovod v objektoch výšky do 6 m	%	3,273	0,74	2,42
P			Poznámka k položke: Nová položka				
D	725	Zdravotechnika - zariadenie predmety					48,05
14	M	72598-0123	Dvierka prístupové k inštaláciám z plastov 30/30	kus	2,000	19,55	39,10
P			Poznámka k položke: Položka ZoD				
15	K	72598-9101	Montáž dvierok 300/300 mm	kus	2,000	4,40	8,80
P			Poznámka k položke: Položka ZoD				
16	K	998725201.S	Presun hmôt pre zariadenie predmety v objektoch výšky do 6 m	%	0,479	0,32	0,15

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
P			Poznámka k položke: Nová položka				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
24	K	733151116.S	Potrubie z medených rúrok tvrdých spájaných lisovaním D 18/1,0 mm	m	32,000	34,82	1 114,24
P			Poznámka k položke: Nová položka - potrubie pre solar				
25	K	733191201.S	Tlaková skúška medeného potrubia do D 35 mm	m	32,000	0,99	31,68
P			Poznámka k položke: Nová položka - potrubie pre solar				
D			PDL1	Podlahové vykurovanie			1 307,32
30	M	12081221001	Guľové kohúty pre HKVD SX-AG, HLV SX (priame)	pár	4,000	47,54	190,16
P			Poznámka k položke: Nová položka				
31	M	13208951001	Pripojovacie skrutkové spoje RAUTHERM Speed 16 x 1,5 xG 3/4	ks	76,000	8,23	625,48
P			Poznámka k položke: Nová položka				
32	K	734223154	Vyvažovací ventil HERZ typ Stromax GM-2013 DN 25	ks	4,000	122,92	491,68
P			Poznámka k položke: Nová položka				
D			735	Ústredné kúrenie, vykurov. telesá			1 100,64
33	K	PC11a	Oceľové panelové radiátory KORAD 11VK 500x1200, s pripojením vpravo/vľavo, s 1 panelom a 1 konvektorom	ks	1,000	167,86	167,86
P			Poznámka k položke: Nová položka				
35	K	PC21	Pripojenie radiátorov sadou VEKOLUXIVAR pod označením MPR1 pozostávajúcej z regulačnej a uzatváracjej armatúry, termostatickej hlavice a zverných šrobení	ks	15,000	59,44	891,60
P			Poznámka k položke: Nová položka				
36	K	998735201	Presun hmôt pre vykurovacie telesá v objektoch výšky do 6 m	%	23,668	1,74	41,18
P			Poznámka k položke: Položka ZoD				

ROZPOČET

Stavba: Centrum pomoci človeku Trnava
Objekt: NP - Naviac práce
Časť: NP1 - Naviac práce - prípočty
Úroveň 3:

25 - Doplnenie ZTI podľa PD

Miesto: Trnava

Objednávateľ: Trnavská arcidiecézna charita

Zhotoviteľ: DAG SLOVAKIA, a.s.

Dátum:

Projektant:

Spracovateľ: Ing. Michal Kalász

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

10 518,78

DHSVPráce a dodávky HSV720,38

D8Rúrové vedenie720,27

1	K	894810000.S	Montáž PP revíznej kanalizačnej šachty priemeru 425 mm do výšky šachty 2 m s plastovým poklopom	ks	2,000	29,76	59,52
---	---	-------------	---	----	-------	-------	-------

P

Poznámka k položke:
Nová položka

2	M	286610032600.S	Šachtové dno prietochné DN 160x0°-90°, ku kanalizačnej revíznej šachte 425 mm, PP	ks	1,000	196,85	196,85
---	---	----------------	---	----	-------	--------	--------

P

Poznámka k položke:
Nová položka

3	M	286610033200.S	Šachtové dno s prítokom DN 160-T, ku kanalizačnej revíznej šachte 425 mm, PP	ks	1,000	209,92	209,92
---	---	----------------	--	----	-------	--------	--------

P

Poznámka k položke:
Nová položka

4	M	286610044600.S	Vlnovcová šachtová rúra kanalizačná 425 mm, dĺžka 2 m, PP	ks	1,000	184,36	184,36
---	---	----------------	---	----	-------	--------	--------

P

Poznámka k položke:
Nová položka

5	M	286620000600.S	Plastový PP poklop tr. zaťaženia A15, 425 mm na vlnovcovú šachtovú rúru	ks	2,000	20,25	40,50
---	---	----------------	---	----	-------	-------	-------

P

Poznámka k položke:
Nová položka

6	M	286710035800.S	Gumové tesnenie šachtovej rúry 425 mm ku kanalizačnej revíznej šachte 425 mm	ks	2,000	14,56	29,12
---	---	----------------	--	----	-------	-------	-------

P

Poznámka k položke:
Nová položka

D99Presun hmôt HSV0,11

7	K	998011002	Presun hmôt pre budovy JKSO 801, 803,812,zvislá konštr.z tehál,tvárníc,z kovu výšky do 12 m	t	0,040	2,68	0,11
---	---	-----------	---	---	-------	------	------

P

Poznámka k položke:
Položka ZoD

DPSVPráce a dodávky PSV9 798,40

D721Zdravotechnika - vnútorná kanalizácia228,76

8	K	72121-1913	Montáž vpustí podlahových DN 110	kus	1,000	10,33	10,33
---	---	------------	----------------------------------	-----	-------	-------	-------

P

Poznámka k položke:
Položka ZoD

9	M	72121-2303	Podlahová vpust HL-310-NPr-DN110	kus	1,000	71,69	71,69
---	---	------------	----------------------------------	-----	-------	-------	-------

P

Poznámka k položke:
Položka ZoD

10	K	72122-3405	Podlahový žľab- sprcha (ekvivalent AlcaPlast)	kus	1,000	90,16	90,16
----	---	------------	---	-----	-------	-------	-------

P

Poznámka k položke:
Položka ZoD

11	K	72122-3406	Podomietková zápach. uzávieka HL405	kus	1,000	54,31	54,31
----	---	------------	-------------------------------------	-----	-------	-------	-------

P

Poznámka k položke:
Položka ZoD

12	K	998721201.S	Presun hmôt pre vnútornú kanalizáciu v objektoch výšky do 6 m	%	2,265	1,00	2,27
----	---	-------------	---	---	-------	------	------

P

Poznámka k položke:
Nová položka

D725Zdravotechnika - zariadenie predmety9 569,64

13	M	72521-2200	Umývadlo z diturvitu so zápach. uzáv. štandardná kvalita	súbor	1,000	53,23	53,23
----	---	------------	--	-------	-------	-------	-------

P

Poznámka k položke:
Položka ZoD

14	K	72521-9201	Montáž umývadiel keramických so záp. uzávierkou	súbor	1,000	37,26	37,26
----	---	------------	---	-------	-------	-------	-------

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
P			Poznámka k položke: Položka ZoD				
15	M	72581-0301	Ventil rohový T66- G 1/2 štandardná kvalita	kus	2,000	2,66	5,32
P			Poznámka k položke: Položka ZoD				
16	K	72581-9402	Montáž ventilov rohových G 1/2	súbor	2,000	6,92	13,84
P			Poznámka k položke: Položka ZoD				
17	K	72582-1400	Batéria umývadlová jednopáková do 1 otvoru štandardná kvalita	kus	1,000	38,02	38,02
P			Poznámka k položke: Položka ZoD				
18	K	72586-9101	Montáž zápach. uzáverok umývadlových D 40	kus	1,000	7,46	7,46
P			Poznámka k položke: Položka ZoD				
19	K	725149715.S	Montáž predstenového systému záchodov do ľahkých stien s kovovou konštrukciou	ks	15,000	48,25	723,75
P			Poznámka k položke: Nová položka				
20	M	552370000300	Predstenový systém DuoFix pre závesné WC, výška 1120 mm so splachovacou podomietkovou nádržou Sigma 12, bezbariérový pre podpery a držadlá, plast, GEBERIT	ks	4,000	646,37	2 585,48
P			Poznámka k položke: Nová položka				
21	M	552370000700	Predstenový systém DuoFix pre závesné WC, výška 1120 mm so splachovacou podomietkovou nádržou Sigma 12	ks	11,000	348,11	3 829,21
P			Poznámka k položke: Nová položka				
22	M	642370003860	Záchodová doska termoplastová ZETA s poklopom, plastové príchytky, dĺžková nastavitelnosť 400-440 mm, JIKA	ks	11,000	16,88	185,68
P			Poznámka k položke: Nová položka				
23	M	642370003900	Záchodová doska duroplastová s poklopom DEEP BY JIKA, vxšxl 50x365x440 mm, odnímateľná, nerezové príchytky, JIKA	ks	4,000	46,14	184,56
P			Poznámka k položke: Nová položka				
24	M	552380001300.S	Ovládacie tlačidlo podomietkové pre dvojité splachovanie	ks	15,000	125,02	1 875,30
P			Poznámka k položke: Nová položka				
25	K	998725201.S	Presun hmôt pre zariaďovacie predmety v objektoch výšky do 6 m	%	95,391	0,32	30,53
P			Poznámka k položke: Nová položka				

ROZPOČET

Stavba: Centrum pomoci človeku Trnava

Objekt: NP - Naviac práce

Časť: NP1 - Naviac práce - prípočty

Úroveň 3: 26 - Fasádny náter pod drevený obklad a vyrovnanie nerovného podkladu na starých stenách

Miesto: Trnava

Objednávateľ: Trnavská arcidiecézna charita

Zhotoviteľ: DAG SLOVAKIA, a.s.

Dátum:

Projektant:

Spracovateľ: Ing. Michal Kalász

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu 3 648,49

D HSV Práce a dodávky HSV 3 648,49

D 3 Zvislé a kompletne konštrukcie 2 289,78

1	K	319201311.S.R	Vyrovnanie nerovného povrchu bez odsekania tehál hr.do 50 mm	m2	121,474	18,85	2 289,78
P			Poznámka k položke: Nová položka				
VV			"Historická časť"				
VV			22,095*2,595		57,337		
VV			-((1,6*0,475)+(1,8*2,2)+(1,6*0,475)+(1*1,2)+(0,5*1,2*2))		-7,880		
VV			"Brečtan"				
VV			(13,94+13,98)*2,9		80,968		
VV			-((1,33*2,2)+(0,8*1,2*4)+(0,9*2,07)+(0,46*0,7))		-8,951		
VV			Súčet		121,474		

D 6 Úpravy povrchov, podlahy, osadenie 1 166,88

2	K	622491325.S	Fasádny náter silikónový, dvojnásobný	m2	97,240	12,00	1 166,88
P			Poznámka k položke: Nová položka				
VV			"Množstvo zo ZoD pol.72" 97,24		97,240		

D 9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie 182,21

3	K	952903011.S	Čistenie fasád tlakovou vodou od prachu, usadenín a pavučín z úrovne terénu	m2	121,474	1,50	182,21
P			Poznámka k položke: Nová položka				
VV			"Historická časť"				
VV			22,095*2,595		57,337		
VV			-((1,6*0,475)+(1,8*2,2)+(1,6*0,475)+(1*1,2)+(0,5*1,2*2))		-7,880		
VV			"Brečtan"				
VV			(13,94+13,98)*2,9		80,968		
VV			-((1,33*2,2)+(0,8*1,2*4)+(0,9*2,07)+(0,46*0,7))		-8,951		
VV			Súčet		121,474		

D 99 Presun hmôt HSV 9,62

4	K	998011002	Presun hmôt pre budovy JKSO 801, 803,812,zvislá konštr.z tehál,tvárníc,z kovu výšky do 12 m	t	3,590	2,68	9,62
---	---	-----------	---	---	-------	------	------

P Poznámka k položke:
Položka ZoD

ROZPOČET

Stavba: Centrum pomoci človeku Trnava
Objekt: NP - Naviac práce
Časť: NP1 - Naviac práce - prípočty
Úroveň 3:

29 - Plný záklop na strechu S5

Miesto: Trnava

Objednávateľ: Trnavská arcidiecézna charita

Zhotoviteľ: DAG SLOVAKIA, a.s.

Dátum:

Projektant:

Spracovateľ: Ing. Michal Kalász

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

1 015,20

D		PSV	Práce a dodávky PSV	1 015,20			
D		762	Konštrukcie tesárske	1 015,20			
1	K	762431304.S	Obloženie stien z dosiek OSB skrutkovaných na zraz hr. dosky 18 mm	m2	21,577	27,14	585,60
P		Poznámka k položke:					
VV		Nová položka				21,577	
		((6,16+2,65)*2,75)-((1,45+1,65)*0,855)					
2	K	762810014.S	Záklop stropov z dosiek OSB skrutkovaných na trámy na zraz hr. dosky 18 mm	m2	11,000	24,39	268,29
P		Poznámka k položke:					
VV		Nová položka				11,000	
		"Strecha S5" 11					
3	K	762895000	Spojovacie a ochranné prostriedky klince, svorky, impregnácie	m2	32,577	4,00	130,31
P		Poznámka k položke:					
VV		Položka ZoD				32,577	
		21,577+11					
VV		Súčet				32,577	
4	K	998762202	Presun hmôt pre konštrukcie tesárske v objektoch výšky do 12 m	%	9,842	3,15	31,00
P		Poznámka k položke:					
		Položka ZoD					

ROZPOČET

Stavba: Centrum pomoci človeku Trnava
Objekt: NP - Naviac práce
Časť: NP1 - Naviac práce - prípočty
Úroveň 3:

30 - Búranie dlažby v časti brečtan

Miesto: Trnava

Objednávateľ: Trnavská arcidiecézna charita

Zhotoviteľ: DAG SLOVAKIA, a.s.

Dátum:

Projektant:

Spracovateľ: Ing. Michal Kalász

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

357,72

D		HSV	Práce a dodávky HSV					357,72
D		9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie					357,72
1	K	965081812.S	Búranie dlažieb keramických, -0,06500t	m2	41,000	6,00		246,00
P		Poznámka k položke: Nová položka						
2	K	979081111	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	2,665	8,13		21,67
P		Poznámka k položke: Položka ZoD						
3	K	979081121	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	23,985	0,25		6,00
P		Poznámka k položke: Položka ZoD						
VV		2,665*9 'Prepočítané koeficientom množstva			23,985			
4	K	979082111	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	2,665	6,37		16,98
P		Poznámka k položke: Položka ZoD						
5	K	979082121	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m	t	15,990	0,72		11,51
P		Poznámka k položke: Položka ZoD						
VV		2,665*6 'Prepočítané koeficientom množstva			15,990			
6	K	97908901.3	Zákonný poplatok obci - netriedený odpad	t	2,665	1,30		3,46
P		Poznámka k položke: Položka ZoD						
7	K	979089012	Poplatok za skladovanie - stavebná suť	t	2,665	19,55		52,10
P		Poznámka k položke: Položka ZoD						

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
D 22-M			Montáže oznamovacích a zabezpečovacích zariadení				7 196,41
12	K	220260021.S	Krabica KO 68 pod omietku, vrátane vysekania lôžka,zhotovenie otvorov,bez svoriek a zapojenia vodičov	ks	23,000	8,60	197,80
P			Poznámka k položke: nová položka cenkros				
VV			10 " 10ks inštalacyjnych krabic na 1.NP		10,000		
VV			13 " 13ks inštalacyjnych krabic na 2.NP		13,000		
VV			Súčet		23,000		
13	M	EKR000000117	Krabica inštalacná ASD 70 BK 70x45mm pod omietku bezhalogénová čierna	ks	23,000	0,33	7,59
P			Poznámka k položke: nová položka cenkros				
14	K	220511031.S	Kábel v rúrkach na 1.NP	m	1 499,300	1,26	1 889,12
VV			10 " DT1, DT2"		10,000		
VV			27 " FTP37"		27,000		
VV			32 "DT WIFI 1"		32,000		
VV			70 " DT3, DT4"		70,000		
VV			110 " DT5, DT6"		110,000		
VV			64 " DT WIFI 2"		64,000		
VV			138 " DT7, DT8"		138,000		
VV			82 "FTP 38"		82,000		
VV			82 " DT WIFI 2.1"		82,000		
VV			174 " DT9, DT10"		174,000		
VV			364 " DT11, DT12, DT13, DT14"		364,000		
VV			210 "DT15, DT16"		210,000		
VV			Súčet		1 363,000		
VV			1363 * 1,1 "dĺžky káblov boli počítané z PD, bez dodaného VV, preto kvôli ohybom, ktoré vznikajú na trase a predlžujú trasu pripočítavame 10%"		1 499,300		
15	K	220511031.S1	Kábel v rúrkach na 2.NP	m	1 927,200	1,26	2 428,27
VV			(3+12+3)*23 " 3m kábla od podlahy do RACK-U a v rámci RACK-U, 12m v podlahe po stúpačku, 3m v rámci stúpačky a 23 káblov ťahaných na 2.NP"		414,000		
VV			24 " DT17, DT18"		24,000		
VV			15 " DT WIFI4"		15,000		
VV			76 "DT19, DT20"		76,000		
VV			74" DT21, DT22"		74,000		
VV			43 " DT WIFI5"		43,000		
VV			96 "DT23, DT24"		96,000		
VV			138 "DT25, DT26"		138,000		
VV			136 "DT27, DT28"		136,000		
VV			76 "DT WIFI6"		76,000		
VV			160 "DT29, DT30"		160,000		
VV			150 "DT31, DT32"		150,000		
VV			166 "DT33, DT34"		166,000		
VV			184 "DT35, DT36"		184,000		
VV			Súčet		1 752,000		
VV			1752*1,1 "dĺžky káblov boli počítané z PD, bez dodaného VV, preto kvôli ohybom, ktoré vznikajú na trase a predlžujú trasu pripočítavame 10%"		1 927,200		
16	M	026004	Dat.k. 5e T F/UTP drôt LSOH	BM	3 426,500	0,48	1 644,72
P			Poznámka k položke: Kód tovaru: 026004, číslo tovaru: KE300S24LSOH-DCA				
VV			1499,3 " 1.NP"		1 499,300		
VV			1927,2 "2.NP"		1 927,200		
VV			Súčet		3 426,500		
17	M	EVO22U6080	EVO-RACK 22U 600X800 1000KG - bez vnútornej výzbroje	ks	1,000	432,29	432,29
VV			1 " RACK na 1.NP"		1,000		
18	K	220511002.S	Montáž zásuvky 2xRJ45 pod omietku	ks	23,000	4,94	113,62
19	M	374590001600.S	Zásuvka dátová 2xRJ45, 5e UTP bez krytu a rámčeka	ks	23,000	21,00	483,00
VV			10 "1NP"		10,000		
VV			13 "2.NP"		13,000		
VV			Súčet		23,000		

ROZPOČET

Stavba: Centrum pomoci cloveku Trnava

Objekt: NP - Naviac práce

Časť: NP1 - Naviac práce - prípočty

Úroveň 3: 33 - Skryté BLZ zvody

Miesto: Trnava

Objednávateľ: Trnavská arcidiecézna charita

Zhotoviteľ: DAG SLOVAKIA, a.s.

Dátum:

Projektant:

Spracovateľ: Ing. Michal Kalász

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

2 549,55

D

M

Práce a dodávky M

2 549,55

D

21-M

Elektromontáže

2 549,55

1	K	210011302.S	Montáž svorníkovej kotvy M8/80	ks	160,000	1,01	161,60
VV		96/0,6 " montáž svorky na prichytenie BLZ zvodov, každých 60cm"			160,000		
2	M	061200	Hro.MV svorka Rd8-10 Al	KS	160,000	2,42	387,20
3	K	210220656.S	Svorka nerez 1.4301 na odkvapový žľab SO	ks	17,000	3,02	51,34
VV		17 " spojenie FeZn a AlMgSi na dažďovom žľabe, sa musí realizovať cez nerezovú svorku"			17,000		
4	M	354410018800.S	Svorka okapová nerez akosť 1.4301 označenie SO A2	ks	17,000	5,22	88,74
5	K	210220657.S	Svorka nerez 1.4301 skúšobná SZ	ks	17,000	3,02	51,34
VV		17 " spojenie FeZn a AlMgSi v skúšobnej krabici sa musí realizovať pomocou nerezových svoriek"			17,000		
6	M	354410018900.S	Svorka skúšobná nerez akosť 1.4301 označenie SZ A2	ks	17,000	4,31	73,27
7	K	210220803.S	Skrytý zvod pri zatepľovacom systéme AlMgSi drôt zvodový Ø 8 mm	m	96,000	15,16	1 455,36
VV		5,5 " Zvod č.1			5,500		
VV		3 " Zvod č.2"			3,000		
VV		3,5 " Zvod č.3"			3,500		
VV		6,5 " Zvod č.4"			6,500		
VV		5,5 " Zvod č. 5"			5,500		
VV		5,5" Zvod č.6"			5,500		
VV		5 " Zvod č.7"			5,000		
VV		5" Zvod č.8"			5,000		
VV		3,5 " Zvod č.9			3,500		
VV		3,5 " Zvod č.10"			3,500		
VV		3,5 " Zvod č.11"			3,500		
VV		3 " Zvod č. 12"			3,000		
VV		3 " Zvod č.13"			3,000		
VV		3,5 " zvod č.14"			3,500		
VV		3 " Zvod č.15"			3,000		
VV		4 " Zvod č. 16"			4,000		
VV		4 " Zvod č. 17"			4,000		
VV		17*1,5 " ku každému BLZ zvodu potreb. pripočítať 1,5m na vytvorenie oblúka, ktorý pôjde od steny k dažď. žľabu, kde bude spojený s vedením na streche"			25,500		
VV		Súčet			96,000		
8	M	E00077452	Bleskozvod guľatina 8 AlMgSi PVC-plašť 1kg=5,0m (bal=20kg) (len celé bal)	KG	19,200	14,62	280,70
VV		96/5 " 96m zvodov, prepočet na váhu je 1kg/5m"			19,200		

ROZPOČET

Stavba: Centrum pomoci človeku Trnava
Objekt: NP - Naviac práce
Časť: NP1 - Naviac práce - prípočty
Úroveň 3: 34 - Vloženie armatúry pre výtokový ventil

Miesto: Trnava

Objednávateľ: Trnavská arcidiecézna charita

Zhotoviteľ: DAG SLOVAKIA, a.s.

Dátum:

Projektant:

Spracovateľ: Ing. Michal Kalász

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

97,03

D		PSV	Práce a dodávky PSV	97,03			
D		722	Zdravotechnika - vnútorný vodovod	97,03			
1	K	722221010.S	Montáž guľového kohúta závitového priameho pre vodu G 1/2	ks	2,000	5,82	11,64
P		Poznámka k položke: Nová položka					
2	M	551110013700	Guľový uzáver pre vodu Perfecta, 1/2" FF, páčka, niklovaná mosadz, FIV.8363	ks	2,000	12,45	24,90
P		Poznámka k položke: Nová položka					
3	K	722190401.S	Vyvedenie a upevnenie výpusťky DN 15	ks	2,000	11,39	22,78
P		Poznámka k položke: Nová položka					
4	M	286220023400.S	Prechod lisovací pre plastliniové potrubia D 20x1/2"	ks	4,000	9,25	37,00
P		Poznámka k položke: Nová položka					
5	K	998722201.S	Presun hmôt pre vnútorný vodovod v objektoch výšky do 6 m	%	0,963	0,74	0,71
P		Poznámka k položke: Nová položka					

ROZPOČET

Stavba: Centrum pomoci človeku Trnava
Objekt: NP - Naviac práce
Časť: NP1 - Naviac práce - prípočty
Úroveň 3:

35 - Vloženie odbočky pre m2.16 a doplnenie kanal. pre kondenz kotlov

Miesto: Trnava

Objednávateľ: Trnavská arcidiecézna charita

Zhotoviteľ: DAG SLOVAKIA, a.s.

Dátum:

Projektant:

Spracovateľ: Ing. Michal Kalász

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu							370,11
D	D1	PRÁCE A DODÁVKY HSV					227,95
D	D7	72 - ZDRAVOTNO - TECHNICKÉ INŠTALÁCIE					227,95
D	D10	Dodávka					45,41
1	M	286 3K6718	Koleno HTB, DN 100, d1-45st.- 120 483 003	kus	3,000	1,36	4,08
P			Poznámka k položke: Položka ZoD				
2	M	286 3K6762	Odbočka jednoduchá HTEA, DN 100/100, d1-45st.- 121 113 003	kus	1,000	2,93	2,93
P			Poznámka k položke: Položka ZoD				
3	M	2863K6752	Odbočka jednoduchá HTEA, DN 100/50, d1-45st.	kus	2,000	5,69	11,38
P			Poznámka k položke: Nová položka				
4	M	286 3K6864	Zátka hrdlová HTM, DN 100 - 121 173 003	kus	1,000	0,72	0,72
P			Poznámka k položke: Položka ZoD				
5	M	551620027000.R	Vtokový lievik s protizápachovým uzáverom	ks	2,000	13,15	26,30
P			Poznámka k položke: Nová položka				
D	D8	721 - Vnútná kanalizácia					182,54
6	K	72117-0955	Opr. PVC potrubia, vsadenie odbočky do potrubia hrdl. D 110	kus	2,000	21,79	43,58
P			Poznámka k položke: Položka ZoD				
7	K	72117-1109	Potrubie kanal. z PP z rúr hrdlových odpadné D 110x2.2	m	1,000	18,57	18,57
P			Poznámka k položke: Nová položka				
8	K	72117-1109R	Potrubie kanal. z PP z rúr hrdlových odpadné D 40x1,8	m	5,000	20,61	103,05
P			Poznámka k položke: Položka ZoD				
9	K	72119-4104	Vyvedenie a upevnenie kanal. výpustiek D 40x1.8	kus	2,000	2,86	5,72
P			Poznámka k položke: Položka ZoD				
10	K	72119-4109	Vyvedenie a upevnenie kanal. výpustiek D 110x2.3	kus	1,000	4,67	4,67
P			Poznámka k položke: Položka ZoD				
11	K	72129-0111	Skúška tesnosti kanalizácie vodou do DN 125	m	6,000	0,88	5,28
P			Poznámka k položke: Položka ZoD				
12	K	998722201.S	Presun hmôt pre vnútorný vodovod v objektoch výšky do 6 m	%	2,263	0,74	1,67
P			Poznámka k položke: Nová položka				
D	HSV	Práce a dodávky HSV					31,58
D	9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie					31,58
13	K	971033351.S	Vybúranie otvoru v murive teh. plochy do 0,09 m2 hr. do 450 mm, -0,08000t	ks	1,000	31,58	31,58
P			Poznámka k položke: Nová položka				
D	PSV	Práce a dodávky PSV					110,58
D	721	Zdravotechnika - vnútorná kanalizácia					110,58

PČ Typ		Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
14	K	721100902.R	Demontáž a spätná montáž odpadového potrubia novodurového D 110 mm pre podrezávanie	ks	1,000	110,58	110,58

P

Poznámka k položke:
Nová položka

ROZPOČET

Stavba: Centrum pomoci človeku Trnava

Objekt: NP - Naviac práce

Časť: NP1 - Naviac práce - prípočty

Úroveň 3: 36 - Doplnenie zámočnických výrobkov

Miesto: Trnava

Objednávateľ: Trnavská arcidiecézna charita

Zhotoviteľ: DAG SLOVAKIA, a.s.

Dátum:

Projektant:

Spracovateľ: Ing. Michal Kalász

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

1 501,23

DPSVPráce a dodávky PSV

1 501,23

D767Konštrukcie doplnkové kovové

1 351,24

1	K	767590110.R	Montáž podlahových konštrukcií podlahových roštov zváraním z tyčý prierezu T	ks	8,000	60,61	484,88
---	---	-------------	--	----	-------	-------	--------

P

Poznámka k položke:
Nová položka
-Doplnenie nosníčkov na pochádznu lávku

2	M	133340000100.R	Tyč oceľová T úzka 50x50x6 mm, dĺžky 1100mm	ks	8,000	34,58	276,64
---	---	----------------	---	----	-------	-------	--------

P

Poznámka k položke:
Nová položka
-Doplnenie nosníčkov na pochádznu lávku

3	K	767995102.S	Montáž ostatných atypických kovových stavebných doplnkových konštrukcií nad 5 do 10 kg	kg	31,400	12,23	384,02
---	---	-------------	--	----	--------	-------	--------

P

Poznámka k položke:
Nová položka
-Spevnenie venca

4	M	136110001000.S	Plech oceľový hrubý hr. 10 mm, ozn. 10 004.0, podľa EN S185	t	0,031	3 467,76	107,50
---	---	----------------	---	---	-------	----------	--------

P

Poznámka k položke:
Nová položka
-Spevnenie venca

VV31,4*0,001 'Prepočítané koeficientom množstva0,031

5	M	311990006600.R	Svorníková kotva oceľová M14, pozinkovaná do betónu	ks	12,000	7,69	92,28
---	---	----------------	---	----	--------	------	-------

P

Poznámka k položke:
Nová položka
-Spevnenie venca

6	K	998767202	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	13,453	0,44	5,92
---	---	-----------	---	---	--------	------	------

P

Poznámka k položke:
Položka ZoD

D783Dokončovacie práce - nátery

149,99

7	K	783180161.R	Nátery oceľových konštrukcií protipožiarne	ks	8,000	18,26	146,08
---	---	-------------	--	----	-------	-------	--------

P

Poznámka k položke:
Nová položka
-Doplnenie nosníčkov na pochádznu lávku

8	K	783225100	Nátery kov.stav.doplnk.konstr. syntetické na vzduchu schnúce dvojnás. 1x s emailov. - 105µm	m2	0,400	5,97	2,39
---	---	-----------	---	----	-------	------	------

P

Poznámka k položke:
Položka ZoD

9	K	783226100	Nátery kov.stav.doplnk.konstr. syntetické na vzduchu schnúce základný - 35µm	m2	0,400	3,80	1,52
---	---	-----------	--	----	-------	------	------

P

Poznámka k položke:
Položka ZoD

ROZPOČET

Stavba:

Centrum pomoci človeku Trnava

Objekt:

NP - Naviac práce

Cast:

NP1 - Naviac práce - prípočty

Úroveň 3:

38 - Cenový rozdiel zámkovej dlažby

Miesto:

Trnava

Dátum:

Objednávateľ:

Trnavská arcidiecézna charita

Projektant:

Zhotovitel':

DAG SLOVAKIA, a.s.

Spracovateľ:

Ing. Michal Kalász

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

5 174,74

D HSV

Práce a dodávky HSV

5 174,74

D 5

Komunikácie

5 174.74

2	M	3410	Zámková dlažba Harmonia vymývaná hrúbky 6 cm	m2	297,228	17,41	5 174,74
---	---	------	--	----	---------	-------	----------

P

Poznámka k položke:
Nová položka

ROZPOČET

Stavba: Centrum pomoci cloveku Trnava

Objekt: NP - Naviac práce

Časť: NP1 - Naviac práce - prípočty

Úroveň 3: 39 - Úprava areálového rozvodu vody

Miesto: Trnava

Objednávateľ: Trnavská arcidiecézna charita

Zhotoviteľ: DAG SLOVAKIA, a.s.

Dátum:

Projektant:

Spracovateľ: Ing. Michal Kalász

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

19 289,25

DHSVPráce a dodávky HSV

16 176,40

D1Zemné práce

10 989,81

1	K	11310-6121	Rozobratie zámkovej dlažby pre chodcov z betón. dlaždíc	m2	37,000	1,85	68,45
---	---	------------	---	----	--------	------	-------

P

Poznámka k položke: Položka ZoD

2	K	11310-7132	Odstránenie podkladov alebo krytov z betónu prost. hr. do 30 cm, do 200 m2	m2	3,000	36,98	110,94
---	---	------------	--	----	-------	-------	--------

P

Poznámka k položke: Položka ZoD

3	K	120901121.S	Búranie konštrukcií z betónu prostého neprekladaného kameňom v odkopávkach	m3	1,950	503,04	980,93
---	---	-------------	--	----	-------	--------	--------

P

Poznámka k položke: Nová položka

4	K	132211101.S	Hĺbenie rýh šírky do 600 mm v hornine tr.3 súdržných - ručným náradím	m3	45,000	117,35	5 280,75
---	---	-------------	---	----	--------	--------	----------

P

Poznámka k položke: Nová položka

5	K	132211119.S	Príplatok za lepivosť pri hĺbení rýh š do 600 mm ručným náradím v hornine tr. 3 s urovnaním dna	m3	13,500	23,47	316,85
---	---	-------------	---	----	--------	-------	--------

P

Poznámka k položke: Nová položka

6	K	162501102	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4 v množstve do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	45,000	3,48	156,60
---	---	-----------	---	----	--------	------	--------

P

Poznámka k položke: Položka ZoD

7	K	162501105	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4 v množstve do 100 m3, príplatek k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m3	315,000	0,35	110,25
---	---	-----------	---	----	---------	------	--------

P

Poznámka k položke: Položka ZoD

8	K	16710-1102	Nakladanie výkopku nad 100 m3 v horn. tr. 1-4	m3	45,000	2,03	91,35
---	---	------------	---	----	--------	------	-------

P

Poznámka k položke: Položka ZoD

9	K	17120-6111	Uloženie zeminy s urovnaním	m3	45,000	0,98	44,10
---	---	------------	-----------------------------	----	--------	------	-------

P

Poznámka k položke: Položka ZoD

10	K	171209002	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	74,250	11,95	887,29
----	---	-----------	---	---	--------	-------	--------

P

Poznámka k položke: Položka ZoD

11	K	17410-1101	Zásyp zhutnený jám, rýh, šachiet alebo okolo objektu	m3	37,500	3,71	139,13
----	---	------------	--	----	--------	------	--------

P

Poznámka k položke: Položka ZoD

12	M	583310004100.S	Kamenivo ťažené hrubé drvené frakcia 0-32 mm	t	69,930	35,79	2 502,79
----	---	----------------	--	---	--------	-------	----------

P

Poznámka k položke: Nová položka

13	K	45157-3111	Lôžko pod potrubie, stoky v otv. výk. z piesku a štrkopiesku	m3	7,500	40,05	300,38
----	---	------------	--	----	-------	-------	--------

P

Poznámka k položke: Položka ZoD

D5Komunikácie

602,66

14	K	58113-1115	Kryt cementobet. komunikácií skup. 3 a 4 hr. 20 cm	m2	3,000	26,00	78,00
----	---	------------	--	----	-------	-------	-------

P

Poznámka k položke: Položka ZoD

15	K	59621-1120	Kladenie zámkovej dlažby do 50 m2	m2	37,000	14,18	524,66
----	---	------------	-----------------------------------	----	--------	-------	--------

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
P			Poznámka k položke: Položka ZoD				
D	8		Rúrové vedenie				1 426,06
16	K	871171112.S	Montáž vodovodného potrubia z dvojsvrtvového PE 100 SDR11, SDR17 zváraných elektrotvarovkami D 32x3,0 mm	m	2,000	3,66	7,32
P			Poznámka k položke: Nová položka				
17	M	286130033400.S	Rúra HDPE na vodu PE100 PN16 SDR11 32x3,0x100 m	m	2,000	3,25	6,50
P			Poznámka k položke: Nová položka				
18	K	871221118.S	Montáž vodovodného potrubia z dvojsvrtvového PE 100 SDR11, SDR17 zváraných elektrotvarovkami D 63x5,8 mm	m	52,000	4,05	210,60
P			Poznámka k položke: Nová položka				
19	M	286130031000.S	Rúra HDPE na vodu PE100 PN10 SDR17 63x3,8x100 m	m	52,000	12,14	631,28
P			Poznámka k položke: Nová položka				
20	K	891181111.S	Montáž vodovodného posúvača v otvorenom výkope s osadením zemnej súpravy (bez poklopov) DN 40	ks	1,000	39,58	39,58
P			Poznámka k položke: Nová položka				
21	M	422210001700.S .R	Zemná súprava posúvačová	ks	1,000	98,08	98,08
P			Poznámka k položke: Nová položka				
22	K	899401112.S	Osadenie poklopu liatinového posúvačového	ks	1,000	48,12	48,12
P			Poznámka k položke: Nová položka				
23	M	552410000100.S	Poklop posúvačový Y 4504	ks	1,000	62,62	62,62
P			Poznámka k položke: Nová položka				
24	K	230120095.S.R	Montáž vyhladávacieho vodiča na potrubí z PVC DN do 150	m	55,000	1,84	101,20
P			Poznámka k položke: Nová položka				
25	M	341110011300.S .R	Vodič medený CY	m	55,000	1,13	62,15
P			Poznámka k položke: Nová položka				
26	K	899721131.S	Označenie vodovodného potrubia bielou výstražnou fóliou	m	55,000	1,39	76,45
P			Poznámka k položke: Nová položka				
27	K	892241111.S	Ostatné práce na rúrovom vedení, tlakové skúšky vodovodného potrubia DN do 80	m	52,000	1,58	82,16
P			Poznámka k položke: Nová položka				
D	9		Ostatné konštrukcie a práce-búranie				274,49
28	K	91973-1114	Zarovnanie styčnej plochy podkladu alebo krytu z betónu hr. do 25 cm	m	6,000	8,83	52,98
P			Poznámka k položke: Položka ZoD				
29	K	91973-5124	Rezanie stávajúceho betónového krytu alebo podkladu hr. do 20 cm	m	6,000	18,99	113,94
P			Poznámka k položke: Položka ZoD				
30	K	971042231.S	Vybúranie otvoru v betónových priečkach a stenách plochy do 0,0225 m2, do 150 mm, -0,00700t	ks	1,000	10,67	10,67
P			Poznámka k položke: Nová položka				
34	K	979083114.S.R	Vodor. doprava sute a vybúraných hmôt do 5000 m	t	0,612	42,57	26,05
P			Poznámka k položke: Nová položka				
32	K	979083191.S.R	Príplatok k cenám za každých ďalších aj začatých 500 m	t	18,360	1,20	22,03
P			Poznámka k položke: Nová položka				
33	K	97908-7212	Nakladanie sute na dopravný prostriedok	t	0,612	4,74	2,90
P			Poznámka k položke: Položka ZoD				
34	K	979089012.S	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01) ostatné	t	0,612	75,04	45,92
P			Poznámka k položke: Nová položka				
D	99		Presun hmôt HSV				2 883,38

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
35	K	998276101.S	Presun hmôt pre rúrové vedenie hĺbené z rúr z plast., hmôt alebo sklolamin. v otvorenom výkope	t	70,104	41,13	2 883,38
P			Poznámka k položke: Nová položka				
D M			Práce a dodávky M	3 112,85			
D 23-M			Montáže potrubia	3 112,85			
36	K	722110114.S.R	Prepojenie vodovodného potrubia v šachtách	súb.	1,000	506,47	506,47
P			Poznámka k položke: Nová položka				
37	K	852261121.S.R	Montáž prírubového spoja DN 80 vrátane spojovacieho materiálu a tesnení s oceľovým kordom	súb.	1,000	52,02	52,02
P			Poznámka k položke: Nová položka				
38	M	319510017700.S.R	Spojka liatinová, D 90 pre potrubie z PE a PVC s istením proti posunu, na vodu	ks	1,000	477,49	477,49
P			Poznámka k položke: Nová položka				
39	K	852241121.S.R	Montáž prírubového spoja DN 50 vrátane spojovacieho materiálu a tesnení s oceľovým kordom	súb.	2,000	39,85	79,70
P			Poznámka k položke: Nová položka				
40	M	422210000200.S	Posúvač uzatvárací DN 50, liatinový, PN 6	ks	1,000	193,15	193,15
P			Poznámka k položke: Nová položka				
41	M	552520082900.S	Montážna vložka pevne nastaviteľná - medzikus DN 50, PN 16 epoxidová farba, skrutky pozinkované, na vodu	ks	1,000	417,85	417,85
P			Poznámka k položke: Nová položka				
42	K	230203006.S	Montáž objímky presuvnej PE 100 SDR 11 D 63 mm	ks	4,000	13,79	55,16
P			Poznámka k položke: Nová položka				
43	M	286530177800.S	Presuvná objímka, elektrotvarovka PE 100 SDR 11 D 63 mm	ks	4,000	12,61	50,44
P			Poznámka k položke: Nová položka				
44	K	230203052.S	Montáž objímky so zarážkou PE 100 SDR 11 D 32 mm	ks	3,000	9,68	29,04
P			Poznámka k položke: Nová položka				
45	M	286530177500.S	Presuvná objímka, elektrotvarovka PE 100 SDR 11 D 32 mm	ks	3,000	7,80	23,40
P			Poznámka k položke: Nová položka				
46	K	230203673.S	Montáž prechodka PE/mosadz s vonkajším závitom PE 100 SDR11 D 32/1"	ks	2,000	5,52	11,04
P			Poznámka k položke: Nová položka				
47	M	286220028200.S	Prechodka PE/mosadz s vonkajším závitom PE 100 SDR 11 D 32/1"	ks	2,000	72,43	144,86
P			Poznámka k položke: Nová položka				
48	K	230203686.S	Montáž prechodka PE/mosadz s vonkajším závitom PE 100 SDR11 D 63/2"	ks	1,000	8,33	8,33
P			Poznámka k položke: Nová položka				
49	M	286220029500.S	Prechodka PE/mosadz s vonkajším závitom PE 100 SDR 11 D 63/2"	ks	1,000	147,32	147,32
P			Poznámka k položke: Nová položka				
50	K	230203185.S	Montáž kolena 90° elektrotvarovkového PE 100 SDR 11 D 63 mm	ks	4,000	13,73	54,92
P			Poznámka k položke: Nová položka				
51	M	286530187200.S	Koleno 90° elektrotvarovkové 90° PE 100 SDR 11 D 63 mm	ks	4,000	40,39	161,56
P			Poznámka k položke: Nová položka				
52	K	230203322.S.R	Montáž prípojkového ventilu s navíťavacou armatúrou s predĺženou odbočkou PE 100 SDR11 63/32 mm s dopojením na prípojku	ks	1,000	51,10	51,10
P			Poznámka k položke: Nová položka				
53	M	286530164600.S	Prípojkový ventil s predĺženou odbočkou, elektrotvarovka PE 100 SDR 11 D 63/32 mm	ks	1,000	225,33	225,33
P			Poznámka k položke: Nová položka				
54	M	286530075200.S	Elektrotvarovka T-kus 90° redukovaný PE 100 SDR 11 D 63/50 mm	ks	2,000	22,57	45,14
P			Poznámka k položke: Nová položka				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
55	K	230204193.S.R	Montáž nákrúžku EL lemového PE 100 SDR 11 D 110 s prírubou	ks	1,000	17,41	17,41
P			Poznámka k položke: Nová položka				
56	M	286530151100.S.R	Elektrotvarovka lemový nákrúžok PE 100 SDR 11 D 90 mm s prírubou	ks	1,000	86,52	86,52
P			Poznámka k položke: Nová položka				
57	K	230203142.S	Montáž redukcie elektrotvarovkovej PE 100 SDR 11 D 90/63 mm	ks	1,000	17,05	17,05
P			Poznámka k položke: Nová položka				
58	M	286530190600.S	Redukcia elektrotvarovková PE 100 SDR 11 D 90/63 mm	ks	1,000	38,55	38,55
P			Poznámka k položke: Nová položka				
59	K	722110924.S.R	Prepojenie vodovodného potrubia v šachtách na doterajšie potrubie DN 50	ks	1,000	168,84	168,84
P			Poznámka k položke: Nová položka				
60	M	423410003100.S.R	Pomocný inštalačný a závesný materiál	kpl	1,000	50,16	50,16
P			Poznámka k položke: Nová položka				

ROZPOČET

Stavba: Centrum pomoci človeku Trnava

Objekt: NP - Naviac práce

Časť: NP1 - Naviac práce - prípočty

Úroveň 3: 40 - Úprava areálového rozvodu plynu

Miesto: Trnava

Objednávateľ: Trnavská arcidiecézna charita

Zhotoviteľ: DAG SLOVAKIA, a.s.

Dátum:

Projektant:

Spracovateľ: Ing. Michal Kalász

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu 4 090,83

D HSV Práce a dodávky HSV 2 994,66

D 1 Zemné práce 623,70

1	K	11310-6121	Rozobratie zámkovej dlažby pre chodcov z betón. dlaždíc	m2	5,400	1,85	9,99
---	---	------------	---	----	-------	------	------

P Poznámka k položke: Položka ZoD

25	K	132211101.S	Hĺbenie rýh šírky do 600 mm v hornine tr.3 súdržných - ručným náradím	m3	2,640	117,35	309,80
----	---	-------------	---	----	-------	--------	--------

P Poznámka k položke: Nová položka

26	K	132211119.S	Príplatok za lepivosť pri hĺbení rýh š do 600 mm ručným náradím v hornine tr. 3 s urovnaním dna	m3	0,792	23,47	18,59
----	---	-------------	---	----	-------	-------	-------

P Poznámka k položke: Nová položka

61	K	162501102	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4 v množstve do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	4,488	3,48	15,62
----	---	-----------	---	----	-------	------	-------

P Poznámka k položke: Položka ZoD

62	K	162501105	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4 v množstve do 100 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m3	31,416	0,35	11,00
----	---	-----------	---	----	--------	------	-------

P Poznámka k položke: Položka ZoD

3	K	16710-1102	Nakladanie výkopku nad 100 m3 v horn. tr. 1-4	m3	4,488	2,03	9,11
---	---	------------	---	----	-------	------	------

P Poznámka k položke: Položka ZoD

4	K	17120-6111	Uloženie zeminy s urovnaním	m3	4,488	0,98	4,40
---	---	------------	-----------------------------	----	-------	------	------

P Poznámka k položke: Položka ZoD

63	K	171209002	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	7,630	11,95	91,18
----	---	-----------	---	---	-------	-------	-------

P Poznámka k položke: Položka ZoD

5	K	17410-1101	Zásyp zhutnený jám, rýh, šachiet alebo okolo objektu	m3	2,340	3,71	8,68
---	---	------------	--	----	-------	------	------

P Poznámka k položke: Položka ZoD

30	M	583310004100.S	Kamenivo ťažené hrubé drvené frakcia 0-32 mm	t	3,978	27,47	109,28
----	---	----------------	--	---	-------	-------	--------

P Poznámka k položke: Nová položka

6	K	45157-3111	Lôžko pod potrubie, stoky v otv. výk. z piesku a štrkopiesku	m3	0,900	40,05	36,05
---	---	------------	--	----	-------	-------	-------

P Poznámka k položke: Položka ZoD

D 5 Komunikácie 76,57

8	K	59621-1120	Kladenie zámkovej dlažby do 50 m2	m2	5,400	14,18	76,57
---	---	------------	-----------------------------------	----	-------	-------	-------

P Poznámka k položke: Položka ZoD

D 8 Rúrové vedenie 1 984,11

74	K	871188004.S.R	Uloženie plynovod. potrubia do ryhy z tlak. rúr polyetyl. PE vonk. priemer D40	m	18,000	2,51	45,18
----	---	---------------	--	---	--------	------	-------

P Poznámka k položke: Nová položka

75	M	286130014300.S	Rúra jednovrstvová na plyn SDR11, 40x3,7 mm x 100 m, materiál: PE 100 RC	m	18,000	4,37	78,66
----	---	----------------	--	---	--------	------	-------

P Poznámka k položke: Nová položka

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
76	K	230203053.S	Montáž objímky so zarážkou PE 100 SDR 11 D 40 mm	ks	4,000	7,05	28,20
P			Poznámka k položke: Nová položka				
77	M	286530183800.S	Objímka so zarážkou, elektrotvarovka PE 100 SDR 11 D 40 mm	ks	4,000	6,11	24,44
P			Poznámka k položke: Nová položka				
78	K	230203563.S	Montáž prechodka PE/ocel PE 100 SDR11 D 40/DN32 mm	ks	2,000	24,60	49,20
P			Poznámka k položke: Nová položka				
79	M	286220031700.S	Prechodka PE/ocel pre zváranie na tupo PE 100 SDR 11 D/DN 40/32	ks	2,000	66,40	132,80
P			Poznámka k položke: Nová položka				
20	K	230120095.S.R	Montáž vyhladávacieho vodiča na potrubí z PVC DN do 150	m	23,000	1,54	35,42
P			Poznámka k položke: Nová položka				
69	K	80322-2000	Montáž vývodu signalizačného vodiča	kus	23,000	4,63	106,49
P			Poznámka k položke: Položka ZoD				
70	K	80322-3000	Uloženie PE fólie na obsyp	m	20,000	0,54	10,80
P			Poznámka k položke: Položka ZoD				
80	K	230170011.S	Skúška tesnosti potrubia podľa STN 13 0020 do DN 40	m	37,000	0,50	18,50
P			Poznámka k položke: Nová položka				
68	K	23023-0016	Hlavná tlaková skúška vzduchom 0,6 MPa do DN50	m	37,000	2,63	97,31
P			Poznámka k položke: Položka ZoD				
71	K	80383-0000	Odvzdušnenie domov pri prepájaní prípojky na domový rozvod	byt	1,000	543,11	543,11
P			Poznámka k položke: Položka ZoD				
72	K	80384-0010	Činnosť revízneho technika	kus	1,000	54,31	54,31
P			Poznámka k položke: Položka ZoD				
81	K	Pol80	Odsúhlasenie PD - TI SR	sub	1,000	681,29	681,29
P			Poznámka k položke: Nová položka				
73	K	80384-0020	Napustenie potrubia OPZ	m	70,000	1,12	78,40
P			Poznámka k položke: Položka ZoD				
D			99	Presun hmôt HSV			310,28
35	K	998276101.S	Presun hmôt pre rúrové vedenie hĺbené z rúr z plast., hmôt alebo sklolamin. v otvorenom výkope	t	5,764	53,83	310,28
P			Poznámka k položke: Nová položka				
D			PSV	Práce a dodávky PSV			1 096,17
D			723	Zdravotechnika - vnútorný plynovod			1 029,86
82	K	723150305.S	Potrubie z oceľových rúrok hladkých čiernych spájaných zvarov. akosť 11 353.0 Dxt 38x2,6 mm	m	19,000	46,30	879,70
P			Poznámka k položke: Nová položka				
64	K	72315-0367	Chránička plyn. potrubia D 57/2.9	m	0,600	14,82	8,89
P			Poznámka k položke: Položka ZoD				
65	K	72316-0205	Prípojka k plynomerom spoj. na závit bez ochodzu G 5/4	súbor	1,000	72,53	72,53
P			Poznámka k položke: Položka ZoD				
66	K	72316-0335	Rozperky prípojok k plynomerom G 5/4	súbor	1,000	16,37	16,37
P			Poznámka k položke: Položka ZoD				
83	K	723239203.S	Montáž armatúr plynových s dvoma závitmi G 1 ostatné typy	ks	1,000	7,84	7,84
P			Poznámka k položke: Nová položka				
84	M	551340004900.S	Guľový uzáver na plyn 1", plnoprietokový s obojstranne predĺženým závitom, niklovaná mosadz	ks	1,000	35,34	35,34
P			Poznámka k položke: Nová položka				
85	K	998723201.S	Presun hmôt pre vnútorný plynovod v objektoch výšky do 6 m	%	10,207	0,90	9,19
P			Poznámka k položke: Nová položka				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

D		783	Nátery					66,31
86	K	783424340.S	Nátery kov.potr.a armatúr syntetické potrubie do DN 50 mm dvojnás. 1x email a základný náter - 140µm	m	19,000	3,49		66,31

P
Poznámka k položke:
Nová položka

ROZPOČET

Stavba:

Centrum pomoci človeku Trnava

Objekt:

NP - Naviac práce

Cast':

NP2 - Naviac práce - odpočty

Úroveň 3:

004 - Úprava dosky D1

Miesto:

Trnava

Dátum:

Objednávateľ:

Trnavská arcidiecézna charita

Projektant:

Zhotovitel':

DAG SLOVAKIA, a.s.

Spracovateľ:

Ing. Michal Kalász

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

-1 070,44

D HSV

Práce a dodávky HSV

-1 070,44

D 4

Vodorovné konštrukcie

-1 067,76

1	K	411361821	Výstuž stropov doskových, trámových, vložkových, konzolových alebo balkónových, 10505	t	-0,983	1 086,23	-1 067,76
---	---	-----------	---	---	--------	----------	-----------

P

Poznámka k položke:

Položka zo ZoD

W "podľa statiky

"podľa statíky v.č. S- 5 rev. z 15.2.2022. D1+D2+D3"

-5,363

W peara statiky
1380 1*0.001

4,380

4380,
268

-0,983

D 99

Presun hmôt HSV

-2,68

2	K	998011002	Presun hmôt pre budovy JKSO 801, 803,812,zvislá konštr.z tehál,tvárníc,z kovu výšky do 12 m	t	-0,999	2,68	-2,68
---	---	-----------	--	---	--------	------	-------

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
D 735			Ústredné kúrenie, vykurov. telesá				-121,14
16	K	998735201	Presun hmôt pre vykurovacie telesá v objektoch výšky do 6 m	%	-1,191	1,74	-2,07
P			Poznámka k položke: Položka ZoD				
15	K	PC20	Panelový radiátor KORAD typ 11K - 500/2000 al. ekv.	ks	-1,000	119,07	-119,07
P			Poznámka k položke: Položka ZoD				

ROZPOČET

Stavba:

Centrum pomoci človeku Trnava

Objekt:

NP - Naviac práce

Čast':

NP2 - Naviac práce - odpočty

Úroveň 3:

007 - Minerálna vlna okolo bleskozvodov

Miesto:

Trnava

Dátum:

Objednávateľ:

Trnavská arcidiecézna charita

Projektant:

Zhotovitel':

DAG SLOVAKIA, a.s.

Spracovateľ:

Ing. Michal Kalász

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

-1 016,88

D HSV

Práce a dodávky HSV

-1 016,88

D 6

Úpravy povrchov, podlahy, osadenie

-1 015,44

1	K	625256109.1	KZS deskami EPS hr. 150 mm bez omietky	m2	-39,681	25,59	-1 015,44
---	---	-------------	--	----	---------	-------	-----------

P

Poznámka k položke:
Položka ZoD

D 99

Presun hmôt HSV

-1,44

2	K	998011002	Presun hmôt pre budovy JKSO 801, 803,812,zvislá konštr.z tehál,tvárníc,z kovu výšky do 12 m	t	-0,538	2,68	-1,44
---	---	-----------	---	---	--------	------	-------

P

Poznámka k položke:
Položka ZoD

ROZPOČET

Stavba:

Centrum pomoci človeku Trnava

Objekt:

NP - Naviac práce

Cast:

NP2 - Naviac práce - odpočty

Úroveň 3:

008 - SKryté BLZ zvody - odpočty

Miesto:

Dátum:

Objednávateľ:

Projektant:

Zhotovitel':

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

-474,04

1	K	Pol44	SO okapových žlabů - velká	ks	-17,000	3,50	-59,50
---	---	-------	----------------------------	----	---------	------	--------

P

Poznámka k položke:

zdroj ceny ZoD

2	K	Pol45	SZ zkušební	ks	-9,000	3,82	-34,38
---	---	-------	-------------	----	--------	------	--------

P

Poznámka k položke:

zdroj ceny ZoD

3	K	Pol40	Drát 8 drát o 8mm(0,40kg/m), pevne	m	-96,000	3,96	-380,16
---	---	-------	------------------------------------	---	---------	------	---------

P

Poznámka k položke:

zdroj ceny ZoD

w

-96 " 96 m vedenia (tvoriaceho BLZ zvody) bude nahradené izolovaným AlMgSi PVC"

-96,000

ROZPOČET

Stavba:

Centrum pomoci človeku Trnava

Objekt:

NP - Naviac práce

Cast:

NP2 - Naviac práce - odpočty

Úroveň 3:

009 - Cenový rozdiel zámkovej dlažby

Miesto:

Dátum:

Objednávateľ:

Projektant:

Zhotovitel':

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

-2 065,73

D HSV

Práce a dodávky HSV

-2 065,73

D 5

Komunikácie

-2 065,73

1	M	5921952840	Betónová dlažba hr. 6 cm svetlosivá	m2	-297,228	6,95	-2 065,73
---	---	------------	-------------------------------------	----	----------	------	-----------

P

Poznámka k položke:
Položka ZoD